UWAGA!
PRĘTY NR26 NALEŻY UMIEŚCIĆ W ŚCIANIE PRZED ZABETONOWANIEM ŚCIANY,
A PO ZABETONOWANIU, ROZDESKOWANIU ŚCIANY I ROZEBRANIU ŚCIANY
ZABEZPIECZENIA WYKOPU, ODGIĄĆ DO POZIOMU. MOŻNA ZAMIENNIE
ZASTOSOWAĆ SYSTEMOWE ZBROJENIE ODGINANE NP. FORBUILD LUB HALFEN.
PODCZAS WYKONYWANIA PODESTU – W PLYCIE, PRZED JEJ ZABETONOWANIEM,
UMIEŚCIĆ PRĘTY ZBROJENIA ŚCIANY 4.8 WG RYSUNKU ZBROJENIOWEGO ŚCIAN.

PRĘTY DOGIĄĆ DO SZALUNKU

ROZSTAW W OSI RAMPY – 15,5cm,
NA ZEWNĄTRZ RAMPY – 20cm

PRĘTY UKŁADAĆ WZDŁUŻ POCHYLNI
PRĘTY DOGIĄĆ DO SZALUNKU

KIERUNKI UŁOŻENIA ZBROJENIA

OTULINY ZBROJENIA PŁYTY

KIERUNEK GŁÓWNY ZBROJENIA: ZBROJENIE W KIERUNKU X

BELKA 3.02.2
rz.sp.-3,20 (25x100)

BELKA 3.02.1
rz.sp.-3,90 (25x90)

N.02.101 rz.sp.-3,89 (25x94)
N.02.130 rz.sp.-3,91 (25x92)
N.02.101 rz.sp.-3,89 (25x96)
N.02.100 rz.sp.-3,91 (25x94)

UWAGI:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI WSZYSTKICH BRANŻ
2. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ POD STAŁYM NADZOREM GEODEZYJNYM
3. BETON wg PN-B-03264:2002: B37 (C30/37)
4. KLASA ŚRODOWISKA XC3 wg PN-B-03264:2002
5. STAL: ∯ A-IIIN o fyk=500MPa, klasie ciągliwości C, spojalna
6. W PRZYPADKU PRZERW W BETONOWANIU DŁUŻSZYCH NIŻ 8 GODZIN, NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY SCZEPNE DO BETONU TYPU "SIKA MONO TOP 910N"
7. OSIE NALEŻY WYTYCZYĆ NA PODSTAWIE PROJEKTU ARCHIEKTURY
8. W SPRAWACH NIE OKREŚLNYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
   – WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO–MONTAŻOWYCH (WG WŁAŚCIWEGO MINISTERSTWA ORAZ INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ)
   – NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (P.K.N.)
   – INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
   – INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUKTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO–INSTALACYJNYCH
   – PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT
   – SPECYFIKACJA WYKONYWANIA ROBÓT ZAŁĄCZONA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
9. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPARTYWAĆ ŁĄCZNIE Z POWAŻANYMI RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI STROPÓW, SCHODÓW, SŁUPÓW I ŚCIAN, Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
10. PRĘTY TRAFIAJĄCE W OTWORY DOCIĄĆ Z ZACHOWANIEM OTULINY
11. PRZY WYKONYWANIU PRAC ZBROJARSKICH PRĘTY NALEŻY DOGIĄĆ DO SZALUNKU Z ZACHOWANIEM OTULIN I PROMIENI GIĘCIA
12. WYKAZ STALI NA ZAŁĄCZONYM WYDRUKU

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:	PROJEKT PARKINGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WARSZAWA, UL. MADALIŃSKIEGO 25, DZIAŁKA NR EW. 13 OBRĘBU 1-01-20
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR:	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RODZINY SP ZOZ Warszawa, ul. Madalińskiego 25
TYTUŁ RYSUNKU:	STROP NAD -2 - ZBROJENIE DOLNE
PROJEKTANT:	mgr inż. Jacek Lipiec nr upr. Wa-418/93
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Marta Grzybowska
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Krzysztof Guraj nr upr. St-363/73
DATA: VIII 2016	SKALA 1:50 NUMER RYSUNKU: K-06