



**UWAGI:**

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI WSZYSTKICH BRANŻ WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ POD STAŁYM NADZOREM GEODEZYJNYM
2. BETON B37 (C30/37) wg PN-B-03264:2002
3. OTULINA  $c_{nom} = 25\text{mm}$
4. STAL: # A-IIIN o  $f_{yk}=500\text{MPa}$ , klasie ciągliwości min.B, spójalna
5. W PRZYPADKU PRZERW W BETONOWANIU DŁUŻSZYCH NIŻ 8 GODZIN, NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY SZCZEPNE DO BETONU TYPU "SIKA MONO TOP 910N"
6. W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
  - WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH (WG MINISTERSTWA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ)
  - NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (P.K.N.)
  - INSTRUKCJE, WYTYPY, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
  - INSTRUKCJE, WYTYPY I WARUNKI TECHNICZNE PRODUKTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
  - PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT
  - SPECYFIKACJA WYKONYWANIA ROBÓT ZAŁĄCZONA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
7. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPARTYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI SZALUNKOWYMI I RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI ELEMENTÓW POWIĄZANYCH ZE SCHODAMI - ŚCIAN, BELEK ORAZ STROPÓW, PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
8. WYKAZ STAŁI NA ZAŁĄCZONYM WYDRUKU

NAZWA I ADRES INWESTYCJI:	
PROJEKT PARKINGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WARSZAWA, UL. MADALIŃSKIEGO 25, DZIAŁKA NR EW. 13 OBRĘBU 1-01-20	
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR:	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. ŚW. RODZINY SP ZOZ Warszawa, ul. Madalińskiego 25
TYTUŁ RYSUNKU:	
<b>SCHODY - ZBROJENIE</b>	
PROJEKTANT:	mgr inż. Jacek Lipiec nr upr. Wa-418/93
OPRACOWANIE:	mgr inż. Marta Grzybowska <i>M. Grzybowska</i>
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Krzysztof Guraj nr upr. St-363/73
DATA: VIII 2016	SKALA 1:50
NUMER RYSUNKU: <b>K-12</b>	