



**UWAGI:**

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI WSZYSTKICH BRANŻ WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAWAĆ POD STAŁYM NADZOREM GEODEZYJNYM
- BETON wg PN-B-03264:2002: B37 (C30/37)
- KLASA ŚRODOWISKA XC3 wg PN-B-03264:2002
- STAŁ: # A-III o  $f_w=500MPa$ , klasie ciągliwości: C, spójnie
- W PRZYPADKU PRZERW W BETONOWANIU DŁUŻSZYCH NIŻ 8 GODZIN, NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY SZCZEPNE DO BETONU TYPU "SIKA MONO TOP 910N"
- OSIE NALEŻY WYTYCZYĆ NA PODSTAWIE PROJEKTU ARCHITEKTURY W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄCĄ:
  - WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH (WG WŁAŚCIWEGO MINISTERSTWA ORAZ INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ)
  - NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (P.K.N.)
  - INSTRUKCJE, WYTGCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ
  - INSTRUKCJE WYTGCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUKTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
  - PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT
  - SPECYFIKACJA WYKONYWANIA ROBÓT ZŁĄCZONA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA
- NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPARTYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WYKAZ STAŁ NA ZŁĄCZONYM WYDRUKU

**OBJAŚNIENIA:**

±0.00=33.80m n.p. 0"m

WIERZCH PŁYTY ±0.00

SP6D PŁYTY ±0.30

GRUBOŚĆ PŁYTY 30

NAZWA I ADRES INWESTORA:		PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKT PARKINGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WARSZAWA, UL. MADALIŃSKIEGO 25, DZIAŁKA NR EW. 13 OBRĘB 1-01-20		PROJEKT WYKONAWCZY	
INWESTOR:		SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM ŚW. RODZINY SP ZOZ Warszawa, ul. Madalińskiego 25	
FAZA:		PROJEKT WYKONAWCZY	
TYTUŁ RYSUNKU:			
ŚCIANY OPOROWE POCHYLNI ZIEMNEJ I SCHODÓW TERENOWYCH - ZBROJENIE			
PROJEKTANT:	mgr inż. Jacek Lipiec	nr upr. Wa-418/93	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Marta Grzybowska	nr upr. G-363/73	
SPRACOWZAJĄCY:	mgr inż. Krzysztof Guraj	nr upr. St-363/73	
DATA: VIII 2016	SKALA: 1:50	NUMER RYSUNKU:	K-13