KRAWĘŻNIK ISTN. WYMIENIĆ NA 30/15, WYKONAĆ ZE ŚWIATŁEM 5cm

WPUST ISTN. RZ. KR. 30.72

WPUST ISTNIEJĄCY RZ. WPUSTU OBNIŻYĆ DO 30.74

STUDZIENKA TELEFONICZNA RZ. POKRYWY 30.71

TEREN ZIELENI WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

ZAŁAMANIE I NIWELETY

WYMAGANY SPOCZNIK O DŁUGOŚCI MIN. 1,20 M WG HARMONOGRAMU ZIELENI

SCHODKI NAPRAWIĆ Z UWZGLĘDNIENIEM WYGLĄDU ISTNIEJĄCEGO (OBRZEŻA + KOSTKA - WYKORZYSTAĆ ISTN.)

RZ. ISTN.

WPUST ISTNIEJĄCY RZ. WPUSTU OBNIŻYĆ DO 30.73

ŚCIANA OPOROWA

KRAWĘŻNIK WZDŁUŻ ŚCIANY OPOROWEJ DO ROZBIÓRKI SZEROKOŚĆ NAWIERZCHNI WYKONAĆ DO ŚCIANY.

KOSTKA BRUKOWA GR. 6" I KRAWĘŻNIKI - W STANIE DOBRYM - POZOSTAJĄ

RZĘDNA POKRYWY POCZĄTKU ŚCIEKU 32.69

RZĘDNE ZGODNE Z TREŚCIĄ UWAGI NR 1

RZĘDNA POKRYWY ŚCIEKU 32.51

STUDZIENKA OSADOWA I=1,80m

POSADOWIENIE ŚCIEKU NA CAŁEJ DŁUGOŚCI 30.50

LINIE ZAŁAMANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI

NA CZAS BUDOWY STUDZIENKI KABEL eN USUNĄĆ

STUDNIA KONTROLNA RZ. 32.52

RURA KANALIZACYJNA DO DEMONTAŻU

LINIE PODZIAŁOWE Z KOSTKI GRAFITOWEJ STANOWISK ZACHOWAĆ, PRZEDŁUŻYĆ JE DO KRAWĘŻNIKA

UWAGA NR 1:
NA GRANICACH ROBÓT PRZYJMOWAĆ RZĘDNĄ ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI .
W ZWIĄZKU Z TYM POKAZANA GRANICA ROBÓT BĘDZIE LINIĄ POFALOWANĄ.
UWAGA TA DOTYCZY WSZYSTKICH POKAZANYCH NA RYSUNKU GRANIC OPRACOWANIA.

OZNACZENIA:

- NAWIERZCHNIA NOWA Z KOSTKI BRUKOWEJ GRUBOŚCI 8cm, KOLOR GRAFITOWY
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ, GRUBOŚCI 8cm, KOLOR SZARY – DO PRZEBRUKOWANIA (ROZBIÓRKA + UZUPEŁNIENIE PRZEBUDÓW I KOSTEK + PONOWNE UŁOŻENIE)
- NAWIERZCHNIA NOWYCH CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ GRUBOŚCI 6cm, KOLOR GRAFITOWY
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GRUBOŚCI 8cm, KOLOR GRAFITOWY – DO PRZEŁOŻENIA
- NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANYCH CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ, GRUBOŚCI 6cm, KOLOR GRAFITOWY – DO PRZEŁOŻENIA
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GRUBOŚCI 6cm, KOLOR CZERWONY – DO PRZEŁOŻENIA
- NAWIERZCHNIA ASFALTOWA DO DEMONTAŻU. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GRUBOŚCI 6cm, KOLOR SZARY, TYLKO Z PODSYPKĄ CEMENTOWO PIASKOWĄ 3cm
- PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI WYSTAJĄCE
- PROJEKTOWANE KRAWĘŻNIKI WTOPIONE
- PROJEKTOWANE GRANICE ROBÓT
- PROJEKTOWANY ŚCIEK LINIOWY, SZEROKOŚĆ KORYTKA 15cm
- PROJEKTOWANA ZIELEŃ – WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANE RURY KANALIZACYJNE ø160 I STUDZIENKA ø1200
- ELEMENTY DO LIKWIDACJI

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie przez do projektu lub kopiowanie przez użytkownika tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.

STEFAN GŁAZ
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
02-530 Warszawa ul. J. Ostrowskiego 1m8 REGON:142 453 154, NIP: 521-168-81-60
Tel. 22 845 18 38; e-mail: stefan_g@poczta.onet.pl

Faza opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa/adres obiektu:	Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa działka ewidencyjna nr13 obręb 0120
Inwestor / Zamawiający:	Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres inwestora:	ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa
Nazwa zadania:	Aktualizacja zagospodarowania terenu Szpitala

	Imię i Nazwisko	Specjalność, nr upr.	Podpis
Projektant:	mgr inż. Leszek Pawlak	upr. bud. w specjalności drogowej WZDP 336/66	
Opracował(a):	mgr inż. Leszek Pawlak		
Sprawdził:			

Branża:	DROGOWA	Data:	11.2018r
Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOŚCIOWY DROG	Skala:	1:250
Zakres opracowania:	Projekt remontu nawierzchni drogowych, parkingowych i chodników na terenie Szpitala		

Nr kontraktu	Stadium	Branża	Opracowanie	Etap	Numer	Rewizja
					- PB - D - PD - 0 - R01	0

Numer rysunku: