

Spis treści

A. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA	2
<i>Kopie uprawnień i zaświadczeń przynależności do Izb Zawodowych.....</i>	3
<i>Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego.....</i>	7
B. CZĘŚĆ OPISOWA.....	8
1. Dane ogólne	8
1.1 <i>Nazwa i adres inwestycji.....</i>	8
1.2 <i>Inwestor</i>	8
1.3 <i>Projektant</i>	8
1.4 <i>Przedmiot i zakres opracowania.....</i>	8
1.5 <i>Podstawa opracowania</i>	8
2. Opis stanu istniejącego	10
2.1 <i>Ogrodzenie pomiędzy budynkiem kwiaciarni a terenem szpitala oraz</i>	10
<i>odcinki ogrodzenia od ul. Madalińskiego do ogrodzenia studni oligoceńskiej</i>	10
2.2 <i>Ogrodzenie studni oligoceńskiej</i>	10
3. Opis projektu	12
3.1 <i>Zakres robót.....</i>	12
3.2 <i>Ogrodzenie pomiędzy budynkiem kwiaciarni a terenem szpitala oraz odcinki</i>	
<i>ogrodzenia od ul. Madalińskiego do studni oligoceńskiej.....</i>	12
3.3 <i>Ogrodzenie studni oligoceńskiej</i>	13
3.4 <i>Ogólne wymagania dla materiałów budowlanych i wykończeniowych.....</i>	14
C. INFORMACJA BIOZ.....	15
D. CZĘŚĆ GRAFICZNA.....	21

A. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA

Kopie uprawnień i zaświadczeń przynależności do Izb Zawodowych

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Warszawie
Wydział Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego
Nr ewidencyjny Wa-666/93

Warszawa, 07 sierpnia 1993r.

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 października 1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § 2 ust.1 pkt 1, § 4 ust.1, § 4 ust.2, § 13 ust.1 pkt 1
rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20.II.1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z późn. zmianami).

STWIERDZAM

że Ob. STEFAN G Ł A Z s. Jerzego

magister inżynier architekt

urodzony(a) dnia 07 lutego 1960 r. Warszawa

posiada przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej

projektanta

w specjalności architektonicznej

- 1/ do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań :
 - a/ architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych,
 - b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektów budowlanych o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych, z wyłączeniem konstrukcji fundamentów głębokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,
- 2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceny i badania stanu technicznego obiektów budowlanych - w budownictwie jednorodinnym, zagrodowym oraz innych budynków o kubaturze do 1000 m³.



Z up. WOJEWODY WARSZAWSKIEGO
ARCHITEKT WOJEWÓDZKI
mgr inż. arch. Zygmunt Michałowski

tg



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Stefan GŁAZ

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **Wa-666/93**, jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-0223**.

Członek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 07-05-2019 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2020 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-0223-E625-49F5-75YD-D6F3

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Warszawa, dnia 21 grudnia 2001 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnień: Wa-467/01

DECYZJA Nr 656/U/01

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 r. poz.414 z późn.zmianami/ oraz § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w związku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu wniosku Pani mgr inż.arch. Beaty Teresy Misiaczek na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją egzaminacyjną –

N A D A J Ę

**Pani magister inżynier architekt
Beacie Teresie Misiaczek
ur. dnia 05 października 1972 r. w Warszawie**

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ**

Zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń stanowią również podstawę do sprawdzania projektów budowlanych w specjalności objętej tymi uprawnieniami, oraz do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu.

UZASADNIENIE

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną, powołaną przez Wojewodę Mazowieckiego Zarządzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r., posiadania przez Panią mgr inż. arch. Beatę Teresę Misiaczek wymaganego prawem wykształcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w powyższej specjalności i po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane – orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.



Z up. Wojewody Mazowieckiego
ARCHITEKT WOJEWÓDZKI
Barbara Łasińska
mgr inż. arch. Barbara Łasińska



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Beata Teresa MISIACZEK

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **Wa-467/01**, jest wpisana na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MA-1483**.

Członek czynny od: 08-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 02-01-2020 r. Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2020 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez: Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-1483-FFBB-FAAD-688A-4988

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

Oświadczenie projektantów o sporządzeniu projektu budowlanego

Warszawa, dn 17.03.2020r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 17 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020r. poz. 148)

Oświadczamy, że niniejszy Projekt Budowlano - Wykonawczy pn.:

„ Projekt remontu ogrodzeń zlokalizowanych na terenie Szpitala od strony wschodniej”

opracowany w ramach zadania pn.:

„ Zagospodarowanie terenu Szpitala, strona wschodnia – etap II”

jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant architektury:	mgr inż. arch. Stefan Głaz Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Wa-666/93	
Sprawdzający architektury:	mgr inż. arch. Beata Misiaczek Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Wa-467/01	

B. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Dane ogólne

1.1 Nazwa i adres inwestycji

Nazwa inwestycji:

Projekt remontu ogrodzeń zlokalizowanych na terenie Szpitala od strony wschodniej opracowany w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie terenu Szpitala, strona wschodnia – etap II.

Adres inwestycji:

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ przy ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa, dz. ew. nr 13 obręb 0-1-20

1.2 Inwestor

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ
ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa

1.3 Projektant

STEFAN GŁAZ – DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
ul. J. Dąbrowskiego 1 m 8, 02-558 Warszawa

1.4 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu ogrodzeń zlokalizowanych od strony wschodniej terenu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ przy ul. Madalińskiego 25, w Warszawie w zakresie:

- Odcinek długości ok 23,75m pomiędzy budynkiem kwaciarni a terenem szpitala;
- Odcinki wewnętrznego ogrodzenia, łączna długość ok. 55,35m, zlokalizowane na terenie parkingu szpitala pomiędzy ogrodzeniem od ul. Madalińskiego a ogrodzeniem studni oligoceńskiej;
- Ogrodzenie panelowe studni oligoceńskiej
- Schodki betonowe przy furtce ogrodzenia studni oligoceńskiej

Opracowanie obejmuje:

- projekt architektoniczno-budowlany
- informację BIOZ

1.5 Podstawa opracowania

- Zlecenie Zamawiającego – umowa nr 15/2020/TECH z dn. 17 luty 2020r.
- Inwentaryzacja stanu istniejącego oraz wizja lokalna;
- Obowiązujące normy i przepisy:

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020r. poz. 148);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego: Dz.U. z 27 kwietnia 2012r. poz.462;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.)
- Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z załącznikiem do Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami.

2. Opis stanu istniejącego

Ogrodzenia stanowiące przedmiot projektu remontu powstały prawdopodobnie w latach 50-tych XX wieku, w okresie kiedy powstawał szpital. W archiwum Szpitala nie zachowała się żadna dokumentacja dotycząca wykonania tych ogrodzeń. Opis techniczny został opracowany na podstawie wizji lokalnej i pomiarów.

Przedmiotowe ogrodzenia składają się z odcinków różniących się formą użytymi materiałami.

2.1 Ogrodzenie pomiędzy budynkiem kwiaciarni a terenem szpitala oraz odcinki ogrodzenia od ul. Madalińskiego do ogrodzenia studni oligoceńskiej

W skład ogrodzenia wchodzi mur fundamentowy i usytuowane na nim przęsła stalowe.

Mur ogrodzenia stanowi konstrukcja betonowa, otynkowana. Grubość muru wynosi 30cm.

Mur jest pokryty tynkiem cementowo-wapiennym obustronnym o grubości 2÷3cm.

Wysokość muru ogrodzenia przy budynku kwiaciarni wynosi ok.85÷60cm a pozostałych odcinków ok.43÷60cm od poziomu przyległego terenu.

Mur został pokryty betonową czapką o wysokości 14cm z kapinosami 5cm.

Na koronie znajduje się stalowe ogrodzenie wykonane ze stalowych słupków wykonanych z 5 spawanych ze sobą prętów o przekroju kwadratowym pełnym 18x18. Słupki o wysokości 1,8m w rozstawie zmiennym co 3,5÷4,3m połączone z przęsłami o wysokości 1,5m, wypełnionymi pionowymi prętami o przekroju kwadratowym pełnym co 18cm.

Całkowita wysokość ogrodzenia (mur plus przęsła stalowe) wynosi 245÷260cm. Nie znana jest wysokość muru z ławą fundamentową (nie wykonywano odkrywek).

Przedmiotowa konstrukcja betonowa ogrodzenia jako obiekt nieosłonięty poddana jest zjawisku starzenia się materiału pod wpływem długotrwałego działania otaczającego środowiska w związku z działaniem zjawisk klimatycznych, a więc powtarzających się okresowo zmian wilgotności względnej otaczającego powietrza, zmian temperatury, bezpośredniego działania promieni słonecznych, wiatru, opadów atmosferycznych w postaci deszczu i śniegu.

Na całej długości muru widoczna jest o zróżnicowanym stopniu techniczna dekapitalizacja: ubytki, rozwarstwienia, pęknięcia pionowe, poziome, korozja betonu, odspojenia tynku. Szkodliwe działanie czynników fizycznych, chemicznych i mechanicznych przyspieszają również ujemne cechy materiałów (niskiej jakości porowaty beton).

Występują miejsca, gdzie okładzina tynkarska lub fragmenty elementów betonowych (nakrywa betonowa) są na tyle poluzowane, że można je wyjąć bez użycia siły.

Stopniowa degradacja muru ogrodzenia w funkcji czasu doprowadziła w niektórych miejscach do rozluźnienia spoiwości muru, ubytki betonu, odspojenia i spękania tynku w miejscach zawilgoconych, wilgoć a także cykle zamarzania i rozmrażania w porze zimowej doprowadziły do rozseparowania elementów konstrukcji.

2.2 Ogrodzenie studni oligoceńskiej

Ogrodzenie studni oligoceńskiej składa się częściowo z odcinków opisanych w pkt.2.1. oraz z odcinków składających się z muru fundamentowego ze słupkami żelbetowymi i usytuowanego na nim ogrodzenia z siatki stalowej.

Mur ogrodzenia stanowi konstrukcja betonowa, otynkowana. Grubość muru wynosi 25cm.

Mur jest pokryty tynkiem cementowo-wapiennym obustronnym o grubości 2÷3cm.

Wysokość muru ogrodzenia wynosi ok.85cm od poziomu przyległego terenu.

Na narożach ogrodzenia znajdują się słupki żelbetowe, otynkowane o wymiarach w przekroju ok. 25x25cm, wysokości 1,80m. Pomiędzy słupkami narożnymi usytuowano

stalowe słupki pośrednie, w rozstawie co ok. 2,3m, wykonane z rur o średnicy 12cm i wysokości 1,8m.

Pomiędzy słupkami żelbetowymi rozpięto siatkę stalową mocowaną do tych słupków.

Ogrodzenie studni oligoceńskiej uzupełnia brama dwuskrzydłowa zlokalizowana pod stronu południowej oraz furka pod strony zachodniej. Brama i furka są wykonane z prętów stalowych.

Przy furtce znajdują się schodki żelbetowe wykonane na szerokość przejścia pomiędzy słupkami żelbetowymi. Schodki od strony studni wymagają odtworzenia.

3. Opis projektu

3.1 Zakres robót

Zakres robót remontowych obejmuje:

Roboty przygotowawcze

- tymczasowe ogrodzenie obszaru robót;
- przygotowanie niezbędnych znaków informacyjnych i sygnałów ostrzegawczych dla osób postronnych;

Prace rozbiórkowe i zabezpieczające

- wycięcie stalowych pręseł ogrodzenia;
- usunięcia siatki ogrodzenia studni oligoceńskiej
- usunięcie luźnych, spękanych, niezwiązanych, odspojonych i wykazujące niską przyczepność elementów tynku oraz betonu muru fundamentowego ogrodzeń, słupków betonowych ogrodzeń i schodków;

Roboty budowlane, montażowe, wykończeniowe

- reprofiliacja muru fundamentowego ogrodzeń, słupków betonowych ogrodzeń i schodków;
- wykończenie muru ogrodzenia tynkiem i płytkami elewacyjnymi;
- odtworzenie schodków od strony studni oligoceńskiej i ich wykończenie płytkami gresowymi;
- ponowny montaż pręseł ogrodzenia palisadowego (przed montażem należy wyprostować stalowe elementy ogrodzenia) ;
- montaż pręseł ogrodzenia panelowego i furtki;
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych;
- uporządkowanie terenu wzdłuż trasy ogrodzenia

3.2 Ogrodzenie pomiędzy budynkiem kwaciarni a terenem szpitala oraz odcinki ogrodzenia od ul. Madalińskiego do studni oligoceńskiej

Remont ogrodzenia oparty na technologii jaka została przyjęta dla wykonanego ogrodzenia od strony ul. Madalińskiego. Zakres prac remontowych:

- Usunięcie luźnych, spękanych, niezwiązanych, odspojonych i wykazujące niską przyczepność elementy tynku oraz betonu.
- Uzupelnienie ubytków w tynku tynkiem cementowo-wapiennym. Występujące rysy i pęknięcia w betonie ogrodzenia należy zabezpieczyć siatką stalową zatopioną w tynku cem-wap. Ubytki w betonie uzupełnić zaprawą naprawczą PCC na warstwie szczipnej np. w systemie Sika Repair. W przypadku znacznych braków w elementach betonowych dokonać reprofiliacji przy użyciu mieszanki betonowej.
- Występujące dylatacje pionowe, konstrukcyjne ogrodzenia, występujące co około 8m, należy wyrównać, ewentualnie poszerzyć, oczyścić i uszczelnić kitem trwale plastycznym SikaFlex 11FC na sznurze PE.
- Należy odtworzyć zniszczoną pokrywę betonową i następnie pokryć cienkowarstwowym tynkiem mozaikowym (kolor jak wyremontowane ogrodzenie od ul. Madalińskiego), po uprzednim zeszlifowaniu i oczyszczeniu całej powierzchni z luźnych oraz skorodowanych elementów. Elementy pionowe ogrodzenia wykończyć tynkiem cienkowarstwowym na siatce z włókna szklanego (kolor jak wyremontowane ogrodzenie od ul. Madalińskiego). Spód muru wykończony płytkami elewacyjnymi na wysokość 15cm.
- Pręśła stalowe należy poddać renowacji przez:
 - Wyprostowanie skrzywionych prętów (ok. 10-15% wszystkich elementów);
 - Wzmocnienie rozczepionych słupków stalowych przez dospawanie przewiązek;

- Oczyszczenia powierzchni z korozji luźnych, odspojonych i starych powłok. Podłoże musi być wolne od rdzy (norma St2 lub Sa2), odłuszczone, suche i wolne od pyłu - czyszczenie mechaniczne;
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 2 x powłoka antykorozyjna na bazie żywic akrylowych, 2 w 1 (podkład i nawierzchnia w jednym), MAT-RAL 9005 (czarny), kategoria korozyjności wg. PN-EN ISO 12944-2: C4 - 150um suchej powłoki - tj. 2 powłoki, wyd. 5.5m²/l każda , np.: farba NOXAN RD MONOGUARD

3.3 Ogrodzenie studni oligoceńskiej

Remont części betonowych ogrodzenia studni jak mur fundamentowy, słupki betonowe, schodki betonowe przy furtce jest opisany jest w pkt.3.1.

Należy odtworzyć schodki od strony studni oligoceńskiej z użyciem betonu klasy c30/37 z dodatkiem hydrobetu, zbrojonego prętami Ø 6÷12mm ze stali gładkiej kl. A-IIIN St3SX.

Na schodkach należy przykleić płytki gresowe antypoślizgowe min. R11 na kleju elastycznym, odkształcalnym S1.

Słupki stalowe pośrednie, elementy stalowe bramy poddać renowacji poprzez:

- Wyprostowanie skrzywionych prętów bramy;
- Oczyszczenia powierzchni z korozji luźnych, odspojonych i starych powłok. Podłoże musi być wolne od rdzy (norma St2 lub Sa2), odłuszczone, suche i wolne od pyłu - czyszczenie mechaniczne;
- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 2 x powłoka antykorozyjna na bazie żywic akrylowych, 2 w 1 (podkład i nawierzchnia w jednym), MAT-RAL 9005 (czarny), kategoria korozyjności wg. PN-EN ISO 12944-2: C4 - 150um suchej powłoki - tj. 2 powłoki, wyd. 5.5m²/l każda , np.: farba NOXAN RD MONOGUARD

Wymiana siatki ogrodzenia studni oligoceńskiej.

Istniejącą siatkę należy zastąpić panelami wykonanymi z drutów stalowych ocynkowanych zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011, zabezpieczonych antykorozyjnie w systemie duplex malowaniem proszkowym farbami epoksydowymi dwuskładnikowymi o dużej zawartości płynu cynkowego, w kolorze RAL 7016 antracytowym o gładkim połysku. Druty paneli o średnicy 4mm, wymiar oczek 50x200mm. Szerokość paneli 250cm, wysokość 153cm. Panele jednostronnie zakończone ostrymi końcówkami o długości 30mm.

Panele mocowane do istniejących słupków stalowych i betonowych za pomocą systemowych łączników;

Wariant I – łączenie paneli między słupkami

Łączenie paneli do słupków stalowych za pomocą obejm stalowych (dostosowane kształtem do profilu słupka) i śruby z nakrętkami.

Wariant II – łączenie paneli między słupkami

Łączenie paneli przed słupkami stalowymi za pomocą śrub hakowych naciągowych wkręcanych w słupki oraz spinek stalowych zaciskowych do łączenia paneli.

W obu wariantach mocowanie paneli do słupków betonowych za pomocą systemowych łączników stalowych mocowanych do istniejących marek stalowych lub za pomocą kołków.

Wymiana furtki w ogrodzeniu studni oligoceńskiej.

Istniejącą furtkę należy zastąpić systemową furtką wykonaną z ramy stalowej (profil 40x40mm) z wypełnieniem z panela wykonanego z drutów stalowych o parametrach technicznych jak panele ogrodzenia, ocynkowanych zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011, zabezpieczonych antykorozyjnie w systemie duplex malowaniem proszkowym farbami epoksydowymi dwuskładnikowymi o dużej zawartości płynu cynkowego, w kolorze RAL 7016 antracytowym o gładkim połysku. Szerokość furtki 96cm, wysokość 150cm.

Furtka wyposażona w zawiasy kolankowe mocowane do słupka betonowego za pomocą kołków rozporowych, klamkę, szyld i zamek z wkładką bębenkową .

3.4 Ogólne wymagania dla materiałów budowlanych i wykończeniowych

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadające wymaganiom zawartym w ustawach : Prawo budowlane – Ustawa z dn.07.07.1994 z późniejszymi zmianami, art.10 ; Ustawa o wyrobach budowlanych – Dz.U.Nr 92 z dn.16.04.2004 poz.881 oraz zgodne z Polskimi Normami. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z projektem.

Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano wyłącznie dla określenia wymaganego standardu instalacji oraz wykonania obliczeń i wyboru rozwiązań technicznych. Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych z podanymi w projekcie i posiadających odpowiednie świadectwa kwalifikacji jakości, atesty, względnie państwowe znaki jakości lub znak bezpieczeństwa, wydane przez uprawnione jednostki kwalifikujące.

Ilekcioć w opracowaniu zostały użyte znaki towarowe wyrobów, patenty lub pochodzenie wyrobów, to uczyniono tak zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tylko i wyłącznie w celu doprecyzowania cech technicznych i funkcjonalnych oraz standardów jakościowych wyrobów, a użycie tych nazw zostało poprzedzone skrótem „np.". Użycie tych nazw oznacza tylko i wyłącznie to, że przy realizacji projektu dopuszcza się zastosowanie zarówno wyrobów, których nazwy zostały użyte jak i wyrobów równoważnych, przy czym cechy równoważności – techniczne i funkcjonalne – są określone w opisie następującym po nazwie wyrobu.

Opracował:
mgr inż. arch. Stefan Głaz

C. INFORMACJA BIOZ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na placu budowy

OBIEKT :

Projekt remontu ogrodzeni na terenie Szpitala od strony wschodniej

ADRES :

**Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ
Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa**

INWESTOR :

**Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SP ZOZ
Ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa**

PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ :

**mgr. inż. arch. Stefan Głaz
Upr. bud. Wa-666/93
02-558 Warszawa, ul. Dąbrowskiego 1m8**

ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu ogrodzeń zlokalizowanych od strony wschodniej terenu Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ przy ul. Madalińskiego 25, w Warszawie w zakresie:

- Odcinek długości ok 23,75m pomiędzy budynkiem kwiaciarni a terenem szpitala;
- Odcinki wewnętrznego ogrodzenia, łączna długość ok. 55,35m, zlokalizowane na terenie parkingu szpitala pomiędzy ogrodzeniem od ul. Madalińskiego a ogrodzeniem studni oligoceńskiej;
- Ogrodzenie panelowe studni oligoceńskiej
- Schodki betonowe przy furtce ogrodzenia studni oligoceńskiej

Roboty przygotowawcze

- tymczasowe ogrodzenie obszaru robót;
- przygotowanie niezbędnych znaków informacyjnych i sygnałów ostrzegawczych dla osób postronnych;

Prace rozbiórkowe i zabezpieczające

- wycięcie stalowych przęseł ogrodzenia;
- usunięcia siatki ogrodzenia studni oligoceńskiej
- usunięcie luźnych, spękanych, niezwiązanych, odspojonych i wykazujące niską przyczepność elementy tynku oraz betonu muru fundamentowego ogrodzeń, słupków betonowych ogrodzeń i schodków;

Roboty budowlane, montażowe, wykończeniowe

- reprofiliacja muru fundamentowego ogrodzeń, słupków betonowych ogrodzeń i schodków;
- układanie izolacji przeciwwilgociowej;
- wykończenie muru ogrodzenia tynkiem i płytkami elewacyjnymi;
- odtworzenie schodków od strony studni oligoceńskiej i ich wykończenie płytkami gresowymi;
- ponowny montaż przęseł ogrodzenia palisadowego (przed montażem należy wyprostować stalowe elementy ogrodzenia) ;
- montaż przęseł ogrodzenia panelowego i furtki;
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów stalowych;
- uporządkowanie terenu wzdłuż trasy ogrodzenia

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT

1. Roboty przygotowawcze
2. Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające
3. Roboty budowlane – montażowe
4. Roboty wykończeniowe

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

Roboty budowlane prowadzone będą na terenie funkcjonującego szpitala.

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPNIECIEM DO REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH :

- szkolenie pracowników w zakresie bhp
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia robotniczego
- zasady bezpośredniego nadzoru nad robotami niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

ŚRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie :

- wygradzenie obszaru robót
- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów

Drogi i ciągi piesze istniejące powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich składować materiałów ani sprzętu.

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo.

Na terenie budowy powinny być urządzone składowiska materiałów i wyrobów, wykonane w sposób uniemożliwiający zsuniecie lub spadnięcie wyrobu. Materiały drobnicowe mogą być ułożone w stosy nie przekraczające wysokości 2,0 m, natomiast materiały workowane do 10 warstw. Odległość stosów od stanowiska prac nie może być mniejsza niż 5,0 m. Opieranie składowanych materiałów o ogrodzenia lub ściany budynków jest niedozwolone.

Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające

Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót rozbiórkowych:

- upadek pracownika z wysokości
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej
- porażenie prądem elektrycznym

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości.

Przy ręcznej lub mechanicznej rozbiórce pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak :

- gogle lub przyłbice ochronne,
- hełmy ochronne,
- rękawice wzmocnione skórą,
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Roboty budowlano montażowe i wykończeniowe

Zagrożenie występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej

Roboty mogą być wykonywane ze względu na małą wysokość z rusztowań składanych typu „Warszawa” (roboty tynkarskie, montażowe) oraz drabin rozstawnych.

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza się wykonywanie robót przy użyciu drabin rozstawnych. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.

Zagrożenia występujące przy pracy z maszynami i narzędziami :

- pochwycenie kończyn przez nieosłonięty napęd maszyn
- możliwość porażenia prądem elektrycznym
- możliwość uderzenia pękniętym elementem tnącym lub szlifującym.

Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce stali, elementów ceramicznych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak :

- gogle lub przyłbice ochronne,
- hełmy ochronne,
- rękawice wzmocnione skórą,
- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu niezbędną do wykonywania pracy.

INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako :

- szkolenie wstępne
- szkolenia okresowe

Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy pracownicy nowo zatrudnieni przed dopuszczeniem do pracy. Obejmuje ono zapoznanie z podstawowymi przepisami bhp oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) zapoznaje pracownika z zagrożeniami występującymi na danym stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania się z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe przeprowadza się w formie instruktażu.

Instruktaż pracowników należy przeprowadzić stosownie do wymagań:

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r., tekst jednolity Dz.U nr 169 z dn. 29.09.2003r. poz.1650;
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U nr 47, poz.401 z r.2003;
- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 16.03.1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych itd.;
- Państwowej Inspekcji Pracy.

W przypadku wprowadzenia nowelizacji ww. przepisów przed rozpoczęciem robót należy dostosować się do aktualnie obowiązujących wymagań.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania instrukcje bezpieczeństwa i higieny dotyczące :

- obsługi maszyn i urządzeń technicznych,
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi,
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

UWAGA :

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy sprawuje mistrz budowlany odpowiedzialny za pracowników, natomiast dla całości budowy sprawuje kierownik budowy. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

ŚRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadków przy pracy:

- a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy
- b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy

Przyczyny techniczne powstawania wypadków przy pracy:

- a) niewłaściwy stan czynnika materialnego
- b) niewłaściwa wykonanie czynnika materialnego
- c) wady materiałowe czynnika materialnego
- d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom osoba kierująca pracownikami powinna :

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz o ich stosowanie zgodne z przeznaczeniem,
- organizować, przygotowywać i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami,
- nie dopuszczać na stanowisko pracy pracowników nie przeszkolonych do wykonywania robót na danym stanowisku,
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, wyposażenia technicznego i środków ochrony osobistej.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracownika o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Teren budowy należy wyposażyć w urządzenia przeciwpożarowe oraz sprzęt ratunkowy. Wyznaczyć drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, miejsca zbiórki dla ewakuowanych. Należy oznaczyć miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, gazowych zaworów odcinających, zbiorników awaryjnych, miejsca usytuowania sprzętu i urządzeń ratowniczych, urządzeń przeciwpożarowych i agregatów awaryjnych. Opisać procedury obejmujące w szczególności: określenie stref szczególnego zagrożenia zdrowia, wskazanie osób upoważnionych do kierowania działaniami ratowniczymi, opis sposobu alarmowania pracowników o wystąpieniu zagrożenia, opis sposobu alarmowania przez pracowników kierownictwa, jednostek Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony zdrowia i innych

Projekt remontu ogrodzeń zlokalizowanych na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny SP ZOZ w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25 od strony wschodniej

podmiotów, opis sposobu prowadzenia ewakuacji, opis współdziałania z podmiotami ratowniczymi.

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. _ Kodeks pracy (t.jedn. Dz.U. z 1998r. nr21, poz.94 z późn. zm.)
- art.21 a.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020r. poz. 148)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr129, poz. 844 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr122, poz.1321 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr47 poz. 401)

Opracował:
mgr inż. arch. Stefan Głaz

D. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Spis rysunków:

Lp.	Nazwa rysunku	skala
1.	PB-A-DFA-0-R01 Inwentaryzacja ogrodzeń	1 : 100
2.	PB-A-DFA-0-R02 Remont ogrodzeń	1 : 100