
SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ POŁOŻNICTWA ODCINEK A; B; D -
BRANŻA BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: 10.02.2025

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 0/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10.02.2025

Data zatwierdzenia

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Piętro +2 - Położnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	VAT 23%							0,00	0,00%
	Kosztorys brutto							0,00	0,00%

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Remont II Oddziałów i Bloku porodowego					
1		Piętro +2 - Położnictwo			
1.1		NP 2/7, 2/6, 2/4, 2/3, 2/2, 2/162, 2/161, 2/160, 2/159, 2/126, 2/155, 2/154, 2/153 - pokój 2-łóżkowy / łazienka			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08anologia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem - łazienka	m2		
		225 {225,19}	m2	225,000	
				RAZEM	225,000
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		39 {39,05}	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
3 d.1.1	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra 100x80cm	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
4 d.1.1	KNNR 7 0503-09anologia	Drzwi wykucie z muru stolarki o powierzchni do 2 m2	m2		
		23 {23,40}	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
5 d.1.1	KNR-W 2-02 2701-01analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2		
		17 {17,37}	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-11analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją	m3		
		57 {57,50}	m3	57,000	
				RAZEM	57,000
7 d.1.1	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - łazienka	m2		
		226 {226,20}	m2	226,000	
				RAZEM	226,000
8 d.1.1	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		74 {74,97}	m2	74,000	
				RAZEM	74,000
9 d.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		309 {309,71}	m2	309,000	
				RAZEM	309,000
10 d.1.1	KNR 0-39 0114-02	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
		288 {288,36}	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
11 d.1.1	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2		
		288 {288,36}	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
12 d.1.1	KNR K-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogruno o gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		38 {38,77}	m2	38,000	
				RAZEM	38,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładziny posadzkowej winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm	m2		
		38 {38,77}	m2	38,000	
				RAZEM	38,000
14 d.1.1	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		96 {96,12}	m	96,000	
				RAZEM	96,000
15 d.1.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		21 {21,35}	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
16 d.1.1	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - higieniczne	m2		
		17 {17,42}	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
17 d.1.1	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra wklejanego	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
18 d.1.1	KNR 4-01 0322-02anologia	Montaż drzwiczek rewizyjnych gładkich 30x30 cm białe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
19 d.1.1	KNR-W 2-02 1023-01anologia	Dostawa i montaż - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płytowe malowane o konstrukcji wzmocnionej z ościeżnicą stalową.	szt		
		13	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
20 d.1.1	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach montażowych	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
1.2		NP 2/7, 2/6, 2/4, 2/3, 2/2, 2/162, 2/161, 2/160, 2/159, 2/126, 2/155, 2/154, 2/153 - pokój 2-łóżkowy / pokój			
21 d.1.2	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
22 d.1.2	KNR-W 2-02 2701-01anologia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2		
		27 {27,43}	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
23 d.1.2	KNR-W 4-01 0820-08anologia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem oraz odboju ściennego klejonego	m2		
		70 {70,30}	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
24 d.1.2	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Prace wynikowe - wykończeniowe (malarskie)	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
25 d.1.2	KNR 2-02 2006-07anologia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach metalowych z ociepleniem wełną mineralną - Demontaż	m2		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10 {10,48}	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
26 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-11anal ogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją	m3		
		12 {12,360}	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
27 d.1.2	KNR 4-01 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	kpl.		
		13	kpl.	13,000	
				RAZEM	13,000
28 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		1167 {1167,53}	m2	1 167,000	
				RAZEM	1 167,000
29 d.1.2	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
30 d.1.2	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
31 d.1.2	KNR 2-02 2006-07	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach metalowych z ociepleniem wełną mineralną	m2		
		11 {11,28}	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
32 d.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową do wewnątrz z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2		
		252 {252,80}	m2	252,000	
				RAZEM	252,000
33 d.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		695 {695,53}	m2	695,000	
				RAZEM	695,000
34 d.1.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		27 {27,43}	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
35 d.1.2	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		39	szt.	39,000	
				RAZEM	39,000
36 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
37 d.1.2	KNR K-06 0403-01anol ogia	Dostawa i montaż rolet okiennych wolnowiszących w kasecie sterowanych koralikami 900x1000	szt.		
		39	szt.	39,000	
				RAZEM	39,000
38 d.1.2	KNR-W 4-01 0817-05anol ogia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m		
		63	m	63,000	
				RAZEM	63,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1.2	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Dostawa i montaż odbojnic ściennych wypukłych, montowanych pod panelami gazów medycznych	m		
		53 {53,10}	m	53,000	
				RAZEM	53,000
40 d.1.2	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Dostawa i montaż odbojnic płaskich zabezpieczających ścianę przed uderzeniami (za kosztami i krzesłami)	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
41 d.1.2	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		252 {252,80}	m2	252,000	
				RAZEM	252,000
1.3		NP 2/5 - pokój socjalny			
42 d.1.3	KNR-W 4-01 0820-08anologia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem oraz odboju ściennego klejonego	m2		
		6 {6,80}	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
43 d.1.3	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.1.3	KNR-W 4-01 0109-11analologia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		1 {1,34}	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1.3	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
46 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		13 {13,60}	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
47 d.1.3	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
		13 {13,60}	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
48 d.1.3	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2		
		13 {13,6}	m2	13,000	
				RAZEM	13,000
49 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		15 {15,17}	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
50 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2		
		15 {15,17}	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
51 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		48 {48,16}	m2	48,000	
				RAZEM	48,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		48 {48,16}	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
53 d.1.3	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1.3	KNR K-06 0403-01anol ogia	Dostawa i montaż rolet okiennych wolnowiszących w kasecie sterowanych koralikami 900x1000	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
56 d.1.3	KNR-W 4-01 0817-05anol ogia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m		
		4 {4,50}	m	4,000	
				RAZEM	4,000
57 d.1.3	KNR-W 4-01 0817-05anol ogia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		5 {5,9}	m	5,000	
				RAZEM	5,000
58 d.1.3	KNR-W kalkulacja własnaanol ogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		15 {15,17}	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
1.4		NP 2/114, 2/115, 2/116, 2/117 - pokój 1-łóżkowy / łazienka			
59 d.1.4	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
60 d.1.4	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
61 d.1.4	KNR-W kalkulacja własnaanol ogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		15 {15,17}	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
1.5		NP 2/114, 2/115, 2/116, 2/117 - pokój 1-łóżkowy / pokój			
62 d.1.5	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
63 d.1.5	KNR 4-01 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
64 d.1.5	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
65 d.1.5	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładziny ścian o powierzchni gładkiej - warstwa nawierzchniowa	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
66 d.1.5	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2		
		22 {22}	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
67 d.1.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		88 {88,52}	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
68 d.1.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		88 {88,52}	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
69 d.1.5	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
70 d.1.5	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
71 d.1.5	KNR K-06 0403-01anol ogia	Dostawa i montaż rolet okiennych wolnowiszących w kasecie sterowanych koralikami 900x1000	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
72 d.1.5	KNR-W 4-01 0817-05anol ogia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
73 d.1.5	KNR-W 4-01 0817-05anol ogia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
74 d.1.5	KNR-W kalkulacja własnaanol ogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		67 {67,11}	m2	67,000	
				RAZEM	67,000
1.6		NP 2/118 - pokój diagnostyczno-zabiegowy			
75 d.1.6	KNR-W 2-02 2701-01anal ogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2		
		27 {27,55}	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
76 d.1.6	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77 d.1.6	KNR-W 4-01 0820-08anol ogia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem oraz odboju ściennego klejonego	m2		
		6 {6,2}	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
78 d.1.6	KNR-W 4-01 0109-11anol ogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		3 {3,07}	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
79 d.1.6	KNR 4-01 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		27	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
80 d.1.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		28 {28,54}	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
81 d.1.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		28 {28,54}	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
82 d.1.6	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
		5 {5,5}	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
83 d.1.6	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2		
		5 {5,5}	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
84 d.1.6	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
85 d.1.6	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
86 d.1.6	KNR K-06 0403-01anol ogia	Dostawa i montaż rolet okiennych wolnowiszących w kasecie sterowanych koralikami 900x1000	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
87 d.1.6	KNR-W 4-01 0817-05anol ogia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
88 d.1.6	KNR-W 4-01 0817-05anol ogia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kozami i krzesłami)	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
89 d.1.6	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		27 {27,55}	m2	27,000	
				RAZEM	27,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90 d.1.6	KNR-W kalkulacja własnaanolo gia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		27 {27,55}	m2	27,000	
				RAZEM	27,000
1.7		NP 2/163 - magazyn pościeli			
91 d.1.7	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
92 d.1.7	KNR-W kalkulacja własnaanolo gia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.1.7	KNR 4-01 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
94 d.1.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		6 {6,93}	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
95 d.1.7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2		
		6 {6,93}	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
96 d.1.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		22 {22,30}	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
97 d.1.7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		22 {22,30}	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
98 d.1.7	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.1.7	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		6 {6,93}	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
1.8		NP 2/158 - kuchenka oddziałowa + zmywalnia			
100 d.1.8	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
101 d.1.8	KNR 4-01 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
102 d.1.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		19 {19,73}	m2	19,000	
				RAZEM	19,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 d.1.8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem syfity	m2		
		19 {19,73}	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
104 d.1.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		51	m2	51,000	
				RAZEM	51,000
105 d.1.8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		51	m2	51,000	
				RAZEM	51,000
106 d.1.8	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.1.8	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
108 d.1.8	KNR K-06 0403-01anologia	Dostawa i montaż rolet okiennych wolnowiszących w kasecie sterowanych koralikami 900x1000	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
109 d.1.8	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
110 d.1.8	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
111 d.1.8	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		19 {19,73}	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
1.9		NP 2/120 - brudownik			
112 d.1.9	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.1.9	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
114 d.1.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		4 {4,62}	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
115 d.1.9	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2		
		4 {4,62}	m2	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
116 d.1.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		25 {25,12}	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
117 d.1.9	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		25 {25,12}	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
118 d.1.9	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
119 d.1.9	KNR-W 4-01 0817-05 anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m		
		4 {4,5}	m	4,000	
				RAZEM	4,000
120 d.1.9	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		4 {4,62}	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
1.10		NP 2/121 - łazienka NPS			
121 d.1.10	KNR-W 2-02 2701-01 anologia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2		
		6 {6,84}	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
122 d.1.10	KNR-W 4-01 0109-11 anologia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		0,50	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
123 d.1.10	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		6 {6,84}	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
124 d.1.10	KNR-W kalkulacja własna anologia	Sprzątnięcie po pracach montażowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11		NP 2/122 - łazienka dla pacjentów			
125 d.1.11	KNR 4-01 1216-01 anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
126 d.1.11	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		9 {9,09}	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
127 d.1.11	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2		
		9 {9,09}	m2	9,000	
				RAZEM	9,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128 d.1.11	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		9 {9,09}	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
1.12		NP 2/124 - pokój lekarski			
129 d.1.12	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
130 d.1.12	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
131 d.1.12	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		9 {9,53}	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
132 d.1.12	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2		
		9 {9,53}	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
133 d.1.12	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		19 {19,52}	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
134 d.1.12	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2		
		19 {19,52}	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
135 d.1.12	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a anologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
136 d.1.12	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
137 d.1.12	KNR K-06 0403-01anologia	Dostawa i montaż rolet okiennych wolnowiszących w kasecie sterowanych koralikami 900x1000	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
138 d.1.12	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
139 d.1.12	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		9 {9,53}	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
1.13		NP 2/125 - skład porządkowy			
140 d.1.13	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
141 d.1.13	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
142 d.1.13	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		3 {3,36}	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
143 d.1.13	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		3 {3,36}	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
144 d.1.13	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		7 {7,46}	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
145 d.1.13	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		7 {7,46}	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
146 d.1.13	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
147 d.1.13	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m		
		4 {4,5}	m	4,000	
				RAZEM	4,000
148 d.1.13	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		3 {3,36}	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
1.14		NP 2 / 1 - korytarz			
149 d.1.14	KNR 4-01 0815-07anologia	Demontaż odbojów, zabezpieczeń, oznakowania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
150 d.1.14	KNR-W 2-02 2701-01anologia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2		
		80 {80,79}	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
151 d.1.14	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
152 d.1.14	KNR 4-01 0917-05	Demontaż klamek z szyldami	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
153 d.1.14	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		8 {8,58}	m3	8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
154 d.1.14	KNR 4-01 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
155 d.1.14	KNR 4-01 0322-02anol ogia	Montaż drzwiczek rewizyjnych gładkich 30x30 cm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
156 d.1.14	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		244 {244,33}	m2	244,000	
				RAZEM	244,000
157 d.1.14	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		244 {244,33}	m2	244,000	
				RAZEM	244,000
158 d.1.14	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		80 {80,79}	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
159 d.1.14	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
160 d.1.14	KNR-W 4-01 0817-05anol ogia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m		
		39	m	39,000	
				RAZEM	39,000
161 d.1.14	KNR-W 4-01 0817-05anol ogia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających	m		
		261 {261,78}	m	261,000	
				RAZEM	261,000
162 d.1.14	KNR 4-01 0919-20anol ogia	Montaż klamek z szyldami	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
163 d.1.14	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		80 {80,79}	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
1.15		NP 2 / 119+123 - korytarz			
164 d.1.15	KNR 4-01 0815-07anol ogia	Demontaż odbojów, zabezpieczeń, oznakowania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
165 d.1.15	KNR-W 2-02 2701-01anal ogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2		
		66 {66,21}	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
166 d.1.15	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
167 d.1.15	KNR 4-01 0917-05	Demontaż klamek z szyldami	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
168 d.1.15	KNR-W 4-01 0109-11anal ogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacja	m3		
		7 {7,12}	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
169 d.1.15	KNR 4-01 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
170 d.1.15	KNR 4-01 0322-02anol ogia	Montaż drzwiczek rewizyjnych gładkich 30x30	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
171 d.1.15	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		173 {173,07}	m2	173,000	
				RAZEM	173,000
172 d.1.15	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		173 {173,07}	m2	173,000	
				RAZEM	173,000
173 d.1.15	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		66 {66,21}	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
174 d.1.15	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
175 d.1.15	KNR-W 4-01 0817-05anol ogia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m		
		21	m	21,000	
				RAZEM	21,000
176 d.1.15	KNR-W 4-01 0817-05anol ogia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających	m		
		185 {185,43}	m	185,000	
				RAZEM	185,000
177 d.1.15	KNR 4-01 0919-20anol ogia	Montaż klamek z szyldami	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
178 d.1.15	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		66 {66,21}	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
1.16		NP 1/130 - gabinet USG			
179 d.1.16	KNR-W 4-01 0820-08anol ogia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem oraz odboju ściennego klejonego	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180 d.1.16	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
181 d.1.16	KNNR 7 0503-09anologia	Drzwi wykucie z muru stolarki o powierzchni do 2 m2	m2		
		1 {1,8}	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
182 d.1.16	KNR-W 2-02 2701-01anologia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2		
		2 {2,16}	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
183 d.1.16	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		0,92	m3	0,920	
				RAZEM	0,920
184 d.1.16	KNR-W kalkulacja własna anologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
185 d.1.16	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
186 d.1.16	KNR-W 2-02 1023-01anologia	Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone z wypełnieniem nieprzeziernym o wymiarach nie mniejszych niż 1200x2010mm i ościeżnicą - dostawa i montaż	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
187 d.1.16	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		2 {2,8}	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
188 d.1.16	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
		2 {2,8}	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
189 d.1.16	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2		
		3 {2,8}	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
190 d.1.16	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		17 {17,81}	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
191 d.1.16	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2		
		17 {17,81}	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
192 d.1.16	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		57 {57,99}	m2	57,000	
				RAZEM	57,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
193 d.1.16	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		57 {57,99}	m2	57,000	
				RAZEM	57,000
194 d.1.16	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a anologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
195 d.1.16	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
196 d.1.16	KNR K-06 0403-01anologia	Dostawa i montaż rolet okiennych wolnowiszących w kasecie sterowanych koralikami 900x1000	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
197 d.1.16	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		2 {2,16}	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
198 d.1.16	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m		
		4 {4,5}	m	4,000	
				RAZEM	4,000
199 d.1.16	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
200 d.1.16	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		17 {17,81}	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
1.17		NP 2/131 - łazienka dla odwiedzających			
201 d.1.17	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
202 d.1.17	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		9 {9,09}	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
203 d.1.17	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		9 {9,09}	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
204 d.1.17	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		9 {9,09}	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
1.18		NP 2/133 - pokój diagnostyczno-zabiegowy			

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
205 d.1.18	KNR-W 4-01 0820-08anologia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem oraz odboju ściennego klejonego	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
206 d.1.18	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
207 d.1.18	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		0,7	m3	0,700	
				RAZEM	0,700
208 d.1.18	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
209 d.1.18	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
210 d.1.18	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		25 {25,51}	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
211 d.1.18	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2		
		25 {25,51}	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
212 d.1.18	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		56 {56,84}	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
213 d.1.18	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		56 {56,84}	m2	56,000	
				RAZEM	56,000
214 d.1.18	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2		
		288 {288,36}	m2	288,000	
				RAZEM	288,000
215 d.1.18	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
216 d.1.18	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
217 d.1.18	KNR K-06 0403-01anologia	Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne 900x1000	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
218 d.1.18	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
219 d.1.18	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
220 d.1.18	KNR-W kalkulacja własna analogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		25 {25,51}	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
1.19		NP 2/135 - pokój lekarza dyżurnego			
221 d.1.19	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
222 d.1.19	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
223 d.1.19	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		8 {8,68}	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
224 d.1.19	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2		
		8 {8,68}	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
225 d.1.19	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		33 {33,26}	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
226 d.1.19	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		33 {33,26}	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
227 d.1.19	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a anologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
228 d.1.19	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
229 d.1.19	KNR K-06 0403-01anologia	Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne 900x1000	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
230 d.1.19	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
231 d.1.19	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		8 {8,68}	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
1.20		NP 2/136 - łazienka lekarska			
232 d.1.20	KNR-W 4-01 0820-08anologia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem oraz odboju ściennego klejonego	m2		
		21 {21,48}	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
233 d.1.20	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		3 {3,98}	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
234 d.1.20	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra 100x80cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
235 d.1.20	KNNR 7 0503-09anologia	Drzwi wykucie z muru stolarki o powierzchni do 2 m2	m2		
		1 {1,8}	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
236 d.1.20	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		4 {4,44}	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
237 d.1.20	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
238 d.1.20	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - łazienka	m2		
		14 {14,83}	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
239 d.1.20	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		6 {6,44}	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
240 d.1.20	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2		
		21{21,48}	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
241 d.1.20	KNR K-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogruno o gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		3 {3,98}	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
242 d.1.20	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		3 {3,98}	m2	3,000	
				RAZEM	3,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
243 d.1.20	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		3 {3,98}	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
244 d.1.20	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2		
		3 {3,98}	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
245 d.1.20	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		8 {8,26}	m	8,000	
				RAZEM	8,000
246 d.1.20	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra wklejanego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
247 d.1.20	KNR 4-01 0322-02anologia	Montaż drzwiczek rewizyjnych gładkich 30x30 cm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
248 d.1.20	KNR-W 2-02 1023-01anologia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płytowe malowane o konstrukcji wzmocnionej z ościeżnicą stalową.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
249 d.1.20	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach montażowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.21		NP 2/137 - brudownik			
250 d.1.21	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
251 d.1.21	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
252 d.1.21	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		14 {14,48}	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
253 d.1.21	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2		
		14 {14,48}	m2	14,000	
				RAZEM	14,000
254 d.1.21	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
255 d.1.21	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach montażowych	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
1.22		NP 2/138 - skład porządkowy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
256 d.1.22	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
257 d.1.22	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
258 d.1.22	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
259 d.1.22	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		9 {9,47}	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
260 d.1.22	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2		
		9 {9,47}	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
261 d.1.22	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
262 d.1.22	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		9 {9,47}	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
1.23		NP 2/139 - magazyn			
263 d.1.23	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
264 d.1.23	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
265 d.1.23	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
266 d.1.23	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		16 {16,33}	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
267 d.1.23	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		16 {16,33}	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
268 d.1.23	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		2 {2,89}	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
269 d.1.23	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2		
		2 {2,89}	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
270 d.1.23	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
271 d.1.23	KNR-W kalkulacja własna analogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		2 {2,89}	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1.24		NP 2/157a - punkt pielęgniarstwa			
272 d.1.24	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
273 d.1.24	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		8 {8,29}	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
274 d.1.24	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
		8 {8,29}	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
275 d.1.24	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładziny ścian o powierzchni gładkiej - warstwa nawierzchniowa	m2		
		8 {8,29}	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
276 d.1.24	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		7 {7,45}	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
277 d.1.24	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		7 {7,45}	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
278 d.1.24	KNR-W kalkulacja własna analogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		6 {6,07}	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
1.25		NP 2/157b - pokój przygotowania pielęgniarstwa			
279 d.1.25	KNR-W 4-01 0820-08anologia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem oraz odboju ściennego klejonego	m2		
		6 {6,18}	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
280 d.1.25	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
281 d.1.25	KNR-W 2-02 2701-01anologia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2		
		2 {2,16}	m2	2,000	
				RAZEM	2,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
282 d.1.25	KNR-W 4-01 0109-11anal ogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją	m3		
		0,81	m3	0,810	
				RAZEM	0,810
283 d.1.25	KNR-W kalkulacja własnaanolo gia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
284 d.1.25	KNR 4-01 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
285 d.1.25	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		4 {4,98}	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
286 d.1.25	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
		4 {4,98}	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
287 d.1.25	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2		
		4,0	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
288 d.1.25	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach	m2		
		16 {16,52}	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
289 d.1.25	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2		
		16 {16,52}	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
290 d.1.25	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		59 {59,50}	m2	59,000	
				RAZEM	59,000
291 d.1.25	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		59 {59,50}	m2	59,000	
				RAZEM	59,000
292 d.1.25	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
293 d.1.25	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
294 d.1.25	KNR K-06 0403-01anol ogia	Dostawa i montaż rolet okiennych wolnowiszących w kasecie sterowanych koralikami 900x1000	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
295 d.1.25	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2 {2,16}	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
296 d.1.25	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m		
		4 {4,5}	m	4,000	
				RAZEM	4,000
297 d.1.25	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
298 d.1.25	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		16 {16,52}	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
1.26		NP 2/152 - pokój lekarski - łazienka			
299 d.1.26	KNR-W 4-01 0820-08anologia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem - łazienka	m2		
		20 {20,05}	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
300 d.1.26	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		3 {3,05}	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
301 d.1.26	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra 100x80cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
302 d.1.26	KNR 7 0503-09anologia	Drzwi wykucie z muru stolarki o powierzchni do 2 m2	m2		
		1 {1,8}	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
303 d.1.26	KNR-W 2-02 2701-01analologia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2		
		3 {3,05}	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
304 d.1.26	KNR-W 4-01 0109-11analologia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją	m3		
		4 {4,68}	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
305 d.1.26	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
306 d.1.26	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - łazienka	m2		
		16 {16,96}	m2	16,000	
				RAZEM	16,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
307 d.1.26	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		5 {5,58}	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
308 d.1.26	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		21 {21,48}	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
309 d.1.26	KNR 0-39 0114-02	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
		21 {21,48}	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
310 d.1.26	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładziny ścian o powierzchni gładkiej - warstwa nawierzchniowa	m2		
		21 {21,48}	m2	21,000	
				RAZEM	21,000
311 d.1.26	KNR K-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogruno o gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		3 {3,21}	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
312 d.1.26	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		3 {3,21}	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
313 d.1.26	KNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		3 {3,21}	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
314 d.1.26	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
		7 {7,16}	m	7,000	
				RAZEM	7,000
315 d.1.26	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra wklejanego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
316 d.1.26	KNR 4-01 0322-02anologia	Montaż drzwiczek rewizyjnych gładkich 30x30 cm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
317 d.1.26	KNR-W 2-02 1023-01anologia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płytowe malowane o konstrukcji wzmocnionej z ościeżnicą stalową.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
318 d.1.26	KNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		3 {3,21}	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
319 d.1.26	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach montażowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.27		NP 2/152 - pokój lekarski			

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
320 d.1.27	KNR-W 4-01 0820-08anologia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem oraz odboju ściennego klejonego	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
321 d.1.27	KNR 4-01 0815-07anologia	Demontaż wieszaków i osprzętu wiszącego (dozowniki, itp..)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
322 d.1.27	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
323 d.1.27	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Prace wynikowe - wykończeniowe (malarskie)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
324 d.1.27	KNR-W 2-02 2701-01analologia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2		
		4 {4,68}	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
325 d.1.27	KNR-W 4-01 0109-11analologia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3		
		0,97	m3	0,970	
				RAZEM	0,970
326 d.1.27	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
327 d.1.27	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
328 d.1.27	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		18 {18,50}	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
329 d.1.27	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2		
		18 {18,50}	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
330 d.1.27	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
331 d.1.27	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobianiem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		22 {22,41}	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
332 d.1.27	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2		
		22 {22,41}	m2	22,000	
				RAZEM	22,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
333 d.1.27	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		46 {46,22}	m2	46,000	
				RAZEM	46,000
334 d.1.27	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		46 {46,22}	m2	46,000	
				RAZEM	46,000
335 d.1.27	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a anologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
336 d.1.27	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
337 d.1.27	KNR K-06 0403-01anologia	Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne 900x1000	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
338 d.1.27	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
339 d.1.27	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
340 d.1.27	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		22 {22,41}	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
341 d.1.27	KNR-W 4-01 1112-01	Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni do 2 m2	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
1.28		NP 2 / 140+134 - korytarz			
342 d.1.28	KNR 4-01 0815-07anologia	Demontaż odbojów, zabezpieczeń, oznakowania	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
343 d.1.28	KNR-W 2-02 2701-01anologia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2		
		81 {81,61}	m2	81,000	
				RAZEM	81,000
344 d.1.28	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
345 d.1.28	KNR 4-01 0917-05	Demontaż klamek z szyldami	szt.		
		15	szt.	15,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,000
346 d.1.28	KNR-W 4-01 0109-11analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją	m3		
		8 {8,66}	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
347 d.1.28	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
348 d.1.28	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
349 d.1.28	KNR 4-01 0322-02anologia	Montaż drzwiczek rewizyjnych gładkich 30x30 cm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
350 d.1.28	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		211 {211,88}	m2	211,000	
				RAZEM	211,000
351 d.1.28	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2		
		211 {211,88}	m2	211,000	
				RAZEM	211,000
352 d.1.28	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2		
		81 {81,61}	m2	81,000	
				RAZEM	81,000
353 d.1.28	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
354 d.1.28	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
355 d.1.28	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających	m		
		227 {227,01}	m	227,000	
				RAZEM	227,000
356 d.1.28	KNR 4-01 0919-20anologia	Montaż klamek z sztyldami	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
357 d.1.28	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2		
		81 {81,61}	m2	81,000	
				RAZEM	81,000
1.29		NP 2 / rozdzielnica główna szafy IT - korytarz			

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
358 d.1.29	KNR-W 4-01 0109-11anal ogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacja	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
359 d.1.29	KNR-W kalkulacja wlasnaanolo gia	Sprzataniecie po pracach demontazowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
360 d.1.29	KNR 4-01 1216-01anol ogia	Zabezpieczenie podlogi, scian i elementow, ktore pozostaja	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
361 d.1.29	KNR-W kalkulacja wlasnaanolo gia	Prace wynikowe - wykończeniowe (malarskie)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
362 d.1.29	TZKNC N-K/ V t.05-c.06anol ogia	Montaz mebli na poszczegolne elementy skladowe - zabudowy meblowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
363 d.1.29	KNR-W kalkulacja wlasna anologia	Sprzataniecie po pracach montazowych	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: Remont II Oddziałów i Bloku porodowego								
1		Piętro +2 - Położnictwo						
1.1		NP 2/7, 2/6, 2/4, 2/3, 2/2, 2/162, 2/161, 2/160, 2/159, 2/126, 2/155, 2/154, 2/153 - pokój 2-łóżkowy / łazienka						
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08anologia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem - łazienka	m2	225,000	0,000			
1*	999	obmiar = 225,000 m2 -- R -- robocizna 0,65 r-g/m2	r-g	146,2500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	39,000	0,000			
1*	999	obmiar = 39,000 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	35,8800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1.1	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra 100x80cm	szt.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 szt. -- R -- robocizna 0,16 r-g/szt.	r-g	2,0800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1.1	KNNR 7 0503-09anologia	Drzwi wykucie z muru stolarki o powierzchni do 2 m2	m2	23,000	0,000			
1*	999	obmiar = 23,000 m2 -- R -- robocizna 3,73 * 0,3 = 1,119 r-g/m2	r-g	25,7370	0,000	0,00		
2*	39000	środek transportowy 0,13 * 0,3 = 0,039 m-g/m2	m-g	0,8970	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
5 d.1.1	KNR-W 2-02 2701-01anologia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2	17,000	0,000			
1*	999	obmiar = 17,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	20,0600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-11analogia	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacja	m3	57,000	0,000			
1*	999	obmiar = 57,000 m3 -- R -- robocizna 5,30 r-g/m3	r-g	302,1000	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	28,5000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.1.1	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podplytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w plynie) wykonywana rucznie - lazienka	m2	226,000	0,000			
1*	999	obmiar = 226,000 m2 -- R -- robocizna 0,13 r-g/m2	r-g	29,3800	0,000	0,00		
2*	AT27026	-- M -- polimerowa masa uszczelniajaca (folia w plynie) 1,34 kg/m2	kg	302,8400	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.1.1	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	74,000	0,000			
1*	999	obmiar = 74,000 m2 -- R -- robocizna 1,06 r-g/m2	r-g	78,4400	0,000	0,00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0042 t/m2	t	0,3108	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
9 d.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	309,000	0,000			
		obmiar = 309,000 m2 -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	114,3300	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,4326	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.1.1	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2	288,000	0,000			
1*	999	obmiar = 288,000 m2 -- R -- robocizna 0,0717 r-g/m2 -- M --	r-g	20,6496	0,000	0,00		
2*	1480403	środek gruntujący Europlan TG 2 0,2 dm3/m2	dm3	57,6000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
11 d.1.1	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2	288,000	0,000			
1*	999	obmiar = 288,000 m2 -- R -- robocizna 0,067 r-g/m2 -- M --	r-g	19,2960	0,000	0,00		
2*	1508300	wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm 0,2 dm3/m2	dm3	57,6000	0,000		0,00	
3*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	8,6400	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
12 d.1.1	KNR K-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogruno o gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	38,000	0,000			
1*	999	obmiar = 38,000 m2 -- R -- robocizna 0,12 r-g/m2 -- M --	r-g	4,5600	0,000	0,00		
2*	k400066	masa samopoziomująca RENOGRUNO-BW 7,61 kg/m2	kg	289,1800	0,000		0,00	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
13 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładziny posadzkowej winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm	m2	38,000	0,000			
1*	999	obmiar = 38,000 m2 -- R -- robocizna 0,429 r-g/m2 -- M --	r-g	16,3020	0,000	0,00		
2*	1563199	wykładzina posadzkowa rulonowa z PCV odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm z warstwą izolacyjną 1,09 m2/m2	m2	41,4200	0,000		0,00	
3*	1551310	klej winylowy 0,6 kg/m2	kg	22,8000	0,000		0,00	
4*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastryfikowanego 0,03 kg/m2	kg	1,1400	0,000		0,00	
5*	1534101	pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	3,8000	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3 +M5) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
14 d.1.1	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m	96,000	0,000			
1*	999	obmiar = 96,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	18,2400	0,000	0,00		
2*	1560700	listwy przypodłogowe z PCW 1,1 m/m	m	105,6000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	3,8400	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
15 d.1.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	21,000	0,000			
1*	999	obmiar = 21,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2	r-g	3,6960	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	k400038	-- M -- farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	6,1320	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	10,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
16 d.1.1	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - higieniczne	m2	17,000	0,000			
1*	999	obmiar = 17,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2	r-g	35,5300	0,000	0,00		
2*	2315999	-- M -- płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	48,6200	0,000		0,00	
3*	1323341	profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 3,46 m/m2	m	58,8200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
17 d.1.1	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra wklejanego	szt.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 szt. -- R -- robocizna 0,25 r-g/szt.	r-g	3,2500	0,000	0,00		
2*	0002	-- M -- lustro wklejane do 1m2 1 mm/szt.	mm	13,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
18 d.1.1	KNR 4-01 0322-02anologia	Montaż drzwiczek rewizyjnych gładkich 30x30 cm białe	szt.	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	2,7200	0,000	0,00		
2*	1350309	-- M -- Drzwiczki rewizyjne 30x30 cm metalowe białe 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
19 d.1.1	KNR-W 2-02 1023-01anologia	Dostawa i montaż - drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płytowe malowane o konstrukcji wzmocnionej z ościeżnicą stalową.	szt	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 szt -- R -- robocizna 5,48 r-g/szt -- M --	r-g	71,2400	0,000	0,00		
2*	2721599	Drzwi wewnętrzne płytowe jednoskrzydłowe o wzmocnionej konstrukcji, z wypełnieniem nieprzeziernym o wymiarach nie mniejszych niż 1100x2010m kompletnych z ościeżnicą stalową. 1 kpl./szt	kpl.	13,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/szt	m-g	0,7800	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
20 d.1.1	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach montażowych	szt.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 szt. -- R -- robocizna 3,21 r-g/szt.	r-g	41,7300	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: NP 2/7, 2/6, 2/4, 2/3, 2/2, 2/162, 2/161, 2/160, 2/159, 2/126, 2/155, 2/154, 2/153 - pokój 2-lóżkowy / łazienka								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.2		NP 2/7, 2/6, 2/4, 2/3, 2/2, 2/162, 2/161, 2/160, 2/159, 2/126, 2/155, 2/154, 2/153 - pokój 2-lóżkowy / pokój						
21 d.1.2	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,5200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
22 d.1.2	KNR-W 2-02 2701-01anologia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2	27,000	0,000			

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	obmiar = 27,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	31,8600	0,000	0,00		
2*	39000	-- S -- środek transportowy 0,02 m-g/m2	m-g	0,5400	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
23 d.1.2	KNR-W 4-01 0820-08anologia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem oraz odboju ściennego klejonego	m2	70,000	0,000			
1*	999	obmiar = 70,000 m2 -- R -- robocizna 0,65 r-g/m2	r-g	45,5000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
24 d.1.2	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Prace wynikowe - wykończeniowe (malarskie)	szt.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 szt. -- R -- robocizna 3,86 r-g/szt.	r-g	50,1800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
25 d.1.2	KNR 2-02 2006-07anologia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach metalowych z ociepleniem wełną mineralną - Demontaż	m2	10,000	0,000			
1*	999	obmiar = 10,000 m2 -- R -- robocizna 0,72 r-g/m2	r-g	7,2000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
26 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	12,000	0,000			
1*	999	obmiar = 12,000 m3 -- R -- robocizna 5,30 r-g/m3	r-g	63,6000	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	6,0000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
27 d.1.2	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	kpl.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 kpl. -- R -- robocizna 3,09 r-g/kpl.	r-g	40,1700	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
28 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	1 167,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1 167,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	431,7900	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	1,6338	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
29 d.1.2	KNR 0-39 0114-02	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2	100,000	0,000			
1*	999	obmiar = 100,000 m2 -- R -- robocizna 0,0717 r-g/m2 -- M --	r-g	7,1700	0,000	0,00		
2*	1480403	środek gruntujący Eurofan TG 2 0,2 dm3/m2	dm3	20,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
30 d.1.2	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2	100,000	0,000			
1*	999	obmiar = 100,000 m2 -- R -- robocizna 0,067 r-g/m2 -- M --	r-g	6,7000	0,000	0,00		
2*	1508300	wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm 0,2 dm3/m2	dm3	20,0000	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego 0,03 kg/m2	kg	3,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
31 d.1.2	KNR 2-02 2006-07	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach metalowych z ociepleniem wełną mineralną	m2	11,000	0,000			
1*	999	obmiar = 11,000 m2 -- R -- robocizna 0,3582 r-g/m2	r-g	3,9402	0,000	0,00		
2*	1750801	-- M -- płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm 1,03 m2/m2	m2	11,3300	0,000		0,00	
3*	0010	wełna mineralna 1,03 m2/m2	m2	11,3300	0,000		0,00	
4*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,00043 t/m2	t	0,0047	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
32 d.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą lateksową do wewnątrz z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2	252,000	0,000			
1*	999	obmiar = 252,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2	r-g	44,3520	0,000	0,00		
2*	k400038	-- M -- farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	73,5840	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	126,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
33 d.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	695,000	0,000			
1*	999	obmiar = 695,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	122,3200	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	202,9400	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	347,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
34 d.1.2	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	27,000	0,000			
1*	999	obmiar = 27,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2	r-g	56,4300	0,000	0,00		
2*	2315999	-- M -- płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	77,2200	0,000		0,00	
3*	1323341	profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 3,46 m/m2	m	93,4200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
35 d.1.2	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	39,000	0,000			
1*	999	obmiar = 39,000 szt. -- R -- robocizna 6,25 r-g/szt.	r-g	243,7500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
36 d.1.2	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	8,8400	0,000	0,00		
2*	1350309	-- M -- kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	13,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
37 d.1.2	KNR K-06 0403-01anologia	Dostawa i montaż rolet okiennych wolnowiszących w kasecie sterowanych koralikami 900x1000	szt.	39,000	0,000			
1*	999	obmiar = 39,000 szt. -- R -- robocizna 0,5 r-g/szt. -- M --	r-g	19,5000	0,000	0,00		
2*	K006102	roleta okienna wolnowisząca w kasecie, sterowana koralikami 900x1000 1 szt./szt.	szt.	39,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
38 d.1.2	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m	63,000	0,000			
1*	999	obmiar = 63,000 m -- R -- robocizna 0,38 r-g/m -- M --	r-g	23,9400	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna narożna wzmocniona 1,1 m/m	m	69,3000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	2,5200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
39 d.1.2	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Dostawa i montaż odbojnic ściennych wypukłych, montowanych pod panelami gazów medycznych	m	53,000	0,000			
1*	999	obmiar = 53,000 m -- R -- robocizna 0,38 r-g/m -- M --	r-g	20,1400	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna narożna wzmocniona 1,1 m/m	m	58,3000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
40 d.1.2	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Dostawa i montaż odbojnic płaskich zabezpieczających ścianę przed uderzeniami (za kosztami i krzesłami)	m	42,000	0,000			
		obmiar = 42,000 m						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,19 r-g/m	r-g	7,9800	0,000	0,00		
2*	1560700	-- M -- Odbojnicza ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	46,2000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	1,6800	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
41 d.1.2	KNR-W kalkulacja własnaanolo gia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	252,000	0,000			
1*	999	obmiar = 252,000 m2 -- R -- robocizna 3,51 r-g/m2	r-g	884,5200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: NP 2/7, 2/6, 2/4, 2/3, 2/2, 2/162, 2/161, 2/160, 2/159, 2/126, 2/155, 2/154, 2/153 - pokój 2-łóżkowy / pokój								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.3		NP 2/5 - pokój socjalny						
42 d.1.3	KNR-W 4-01 0820-08anolo gia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem oraz odboju ściennego klejonego	m2	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 0,65 r-g/m2	r-g	3,9000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
43 d.1.3	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,0400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
44 d.1.3	KNR-W 4-01 0109-11analo gia	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m3 -- R -- robocizna 5,30 r-g/m3	r-g	5,3000	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,5000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
45 d.1.3	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	15,000	0,000			
1*	999	obmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2	r-g	31,3500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
46 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	4,8100	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0182	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
47 d.1.3	KNR 0-39 0114-02	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 m2 -- R -- robocizna 0,0717 r-g/m2	r-g	0,9321	0,000	0,00		
2*	1480403	-- M -- środek gruntujący Eurolan TG 2 0,2 dm3/m2	dm3	2,6000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
48 d.1.3	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2	13,000	0,000			
1*	999	obmiar = 13,000 m2 -- R -- robocizna 0,067 r-g/m2 -- M --	r-g	0,8710	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1508300	wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm	dm3	2,6000	0,000		0,00	
3*	1569099	0,2 dm3/m2 pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	0,3900	0,000		0,00	
4*	0000000	0,03 kg/m2 materiały pomocnicze(od M2)	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
49 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	15,000	0,000			
1*	999	obmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna	r-g	5,5500	0,000	0,00		
2*	1740110	0,37 r-g/m2 -- M -- gips budowlany szpachlowy	t	0,0210	0,000		0,00	
3*	0000000	0,0014 t/m2 materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
50 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2	15,000	0,000			
1*	999	obmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna	r-g	2,6400	0,000	0,00		
2*	k400038	0,176 r-g/m2 -- M -- farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych.	dm3	4,3800	0,000		0,00	
3*	k400003	0,292 dm3/m2 środek gruntujący GRUNTOLIT-W	dm3	7,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	0,5 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M)	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
51 d.1.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	48,000	0,000			
1*	999	obmiar = 48,000 m2 -- R -- robocizna	r-g	17,7600	0,000	0,00		
		0,37 r-g/m2 -- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0672	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
52 d.1.3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	48,000	0,000			
1*	999	obmiar = 48,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	8,4480	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	14,0160	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	24,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
53 d.1.3	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,6 r-g/szt.	r-g	3,2000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
54 d.1.3	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*	1350309	kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
55 d.1.3	KNR K-06 0403-01anolo gia	Dostawa i montaż rolet okiennych wolnowiszących w kasecie sterowanych koralikami 900x1000	szt.	2,000	0,000			

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,5 r-g/szt.	r-g	1,0000	0,000	0,00		
2*	K006102	-- M -- roleta okienna wolnowiszcząca w kasecie, sterowana koralikami 900x1000 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
56 d.1.3	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m -- R -- robocizna 0,38 r-g/m	r-g	1,5200	0,000	0,00		
2*	1560700	-- M -- Odbojnica ścienna narożna wzmocniona 1,1 m/m	m	4,4000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
57 d.1.3	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m	r-g	0,9500	0,000	0,00		
2*	1560700	-- M -- Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	5,5000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,2000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
58 d.1.3	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	15,000	0,000			
1*	999	obmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	7,6500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/5 - pokój socjalny				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.4		NP 2/114, 2/115, 2/116, 2/117 - pokój 1-łóżkowy / łazienka						
59 d.1.4	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,3200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
60 d.1.4	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	5,4400	0,000	0,00		
2*	1350309	-- M -- kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	8,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
61 d.1.4	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	15,000	0,000			
1*	999	obmiar = 15,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	7,6500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/114, 2/115, 2/116, 2/117 - pokój 1-łóżkowy / łazienka				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.5		NP 2/114, 2/115, 2/116, 2/117 - pokój 1-łóżkowy / pokój						
62 d.1.5	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,3200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
63 d.1.5	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	12,000	0,000			
1*	999	obmiar = 12,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2	r-g	25,0800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
64 d.1.5	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2	22,000	0,000			
1*	999	obmiar = 22,000 m2 -- R -- robocizna 0,0717 r-g/m2	r-g	1,5774	0,000	0,00		
2*	1480403	-- M -- środek gruntujący Europlan TG 2 0,2 dm3/m2	dm3	4,4000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
65 d.1.5	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładziny ścian o powierzchni gładkiej - warstwa nawierzchniowa	m2	22,000	0,000			
1*	999	obmiar = 22,000 m2 -- R -- robocizna 0,067 r-g/m2	r-g	1,4740	0,000	0,00		
2*	1508300	-- M -- wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm 0,2 dm3/m2	dm3	4,4000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
66 d.1.5	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2	22,000	0,000			
1*	999	obmiar = 22,000 m2 -- R -- robocizna 0,067 r-g/m2	r-g	1,4740	0,000	0,00		
2*	1508300	-- M -- wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm 0,2 dm3/m2	dm3	4,4000	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,6600	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
67 d.1.5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	88,000	0,000			
1*	999	obmiar = 88,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	32,5600	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,1232	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
68 d.1.5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	88,000	0,000			
1*	999	obmiar = 88,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	15,4880	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	25,6960	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	44,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
69 d.1.5	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	12,000	0,000			
1*	999	obmiar = 12,000 szt. -- R -- robocizna 4,5 r-g/szt.	r-g	54,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
70 d.1.5	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	5,4400	0,000	0,00		
2*	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzje białe 30x30 cm 1 szt./szt.	szt.	8,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
71 d.1.5	KNR K-06 0403-01anologia	Dostawa i montaż rolet okiennych wolnowiszących w kasecie sterowanych koralikami 900x1000	szt.	12,000	0,000			
1*	999	obmiar = 12,000 szt. -- R -- robocizna 0,5 r-g/szt. -- M --	r-g	6,0000	0,000	0,00		
2*	K006102	roleta okienna wolnowisząca w kasecie, sterowana koralikami 900x1000 1 szt./szt.	szt.	12,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
72 d.1.5	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m	12,000	0,000			
1*	999	obmiar = 12,000 m -- R -- robocizna 0,38 r-g/m -- M --	r-g	4,5600	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna narożna wzmocniona 1,1 m/m	m	13,2000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
73 d.1.5	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kozami i krzesłami)	m	12,000	0,000			
1*	999	obmiar = 12,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	2,2800	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1560700	Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm	m	13,2000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra	kg	0,4800	0,000		0,00	
4*	0000000	0,04 kg/m	%		0,000		0,00	
		materiały pomocnicze(od M)						
		1,5 %						
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
74 d.1.5	KNR-W kalkulacja własnaanolo gia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	67,0000	0,000			
1*	999	obmiar = 67,000 m2 -- R -- robocizna 1,51 r-g/m2	r-g	101,1700	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: NP 2/114, 2/115, 2/116, 2/117 - pokój 1-łóżkowy / pokój								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.6		NP 2/118 - pokój diagnostyczno-zabiegowy						
75 d.1.6	KNR-W 2-02 2701-01analo gia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2	27,0000	0,000			
1*	999	obmiar = 27,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	31,8600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
76 d.1.6	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,0800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
77 d.1.6	KNR-W 4-01 0820-08anolo gia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem oraz odboju ściennego klejonego	m2	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 0,65 r-g/m2	r-g	3,9000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
78 d.1.6	KNR-W 4-01 0109-11analogia	Wywiezienie gruzu spryskanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacja	m3	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m3 -- R -- robocizna 5,30 r-g/m3	r-g	15,9000	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	1,5000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
79 d.1.6	KNR 4-01 1216-01analogia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	27,000	0,000			
1*	999	obmiar = 27,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2	r-g	56,4300	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
80 d.1.6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	28,000	0,000			
1*	999	obmiar = 28,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	10,3600	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0392	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
81 d.1.6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	28,000	0,000			
1*	999	obmiar = 28,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2	r-g	4,9280	0,000	0,00		
2*	k400038	-- M -- farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	8,1760	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	14,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
82 d.1.6	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 0,0717 r-g/m2	r-g	0,3585	0,000	0,00		
2*	1480403	-- M -- środek gruntujący Eurolan TG 2 0,2 dm3/m2	dm3	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
83 d.1.6	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 0,067 r-g/m2	r-g	0,3350	0,000	0,00		
2*	1508300	-- M -- wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm	dm3	1,0000	0,000		0,00	
3*	1569099	0,2 dm3/m2 pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,1500	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
84 d.1.6	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 2,3 r-g/szt.	r-g	6,9000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
85 d.1.6	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	1,3600	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1350309	kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	1 szt./szt. materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
86 d.1.6	KNR K-06 0403-01anologia	Dostawa i montaż rolet okiennych wolnowiszących w kasecie sterowanych koralikami 900x1000	szt.	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,5 r-g/szt. -- M --	r-g	1,5000	0,000	0,00		
2*	K006102	roleta okienna wolnowisząca w kasecie, sterowana koralikami 900x1000	szt.	3,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	1 szt./szt. materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
87 d.1.6	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m -- R -- robocizna 0,38 r-g/m -- M --	r-g	2,2800	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna narożna wzmocniona 1,1 m/m	m	6,6000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
88 d.1.6	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	0,9500	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	5,5000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,2000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
89 d.1.6	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	27,000	0,000			
1*	999	obmiar = 27,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2 -- M --	r-g	56,4300	0,000	0,00		
2*	2315999	płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	77,2200	0,000		0,00	
3*	1323341	profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 3,46 m/m2	m	93,4200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
90 d.1.6	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	27,000	0,000			
1*	999	obmiar = 27,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	13,7700	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/118 - pokój diagnostyczno-zabiegowy				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.7		NP 2/163 - magazyn pościeli						
91 d.1.7	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,0400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
92 d.1.7	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 3,25 r-g/szt.	r-g	3,2500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
93 d.1.7	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 0,5 r-g/m2	r-g	0,5000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
94 d.1.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	2,2200	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0084	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
95 d.1.7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2	r-g	1,0560	0,000	0,00		
2*	k400038	-- M -- farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	1,7520	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	3,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
96 d.1.7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	22,000	0,000			
1*	999	obmiar = 22,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	8,1400	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0308	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
97 d.1.7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	22,000	0,000			
1*	999	obmiar = 22,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2	r-g	3,8720	0,000	0,00		
2*	k400038	-- M -- farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	6,4240	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	11,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
98 d.1.7	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*	1350309	-- M -- kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
99 d.1.7	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	3,0600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/163 - magazyn pościeli				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.8		NP 2/158 - kuchenka oddziałowa + zmywalnia						
100 d.1.8	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000	0,000			
		obmiar = 1,000 szt.						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,0400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
101 d.1.8	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	19,000	0,000			
1*	999	obmiar = 19,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2	r-g	39,7100	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
102 d.1.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	19,000	0,000			
1*	999	obmiar = 19,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	7,0300	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0266	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
103 d.1.8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem syfity	m2	19,000	0,000			
1*	999	obmiar = 19,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2	r-g	3,3440	0,000	0,00		
2*	k400038	-- M -- farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	5,5480	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	9,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
104 d.1.8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	51,000	0,000			
		obmiar = 51,000 m2 -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	18,8700	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,014 t/m2	t	0,7140	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
105 d.1.8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	51,000	0,000			
1*	999	obmiar = 51,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	8,9760	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	14,8920	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	25,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
106 d.1.8	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*	1350309	kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
107 d.1.8	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,6 r-g/szt.	r-g	3,2000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
108 d.1.8	KNR K-06 0403-01anologia	Dostawa i montaż rolet okiennych wolnowiszących w kasecie sterowanych koralikami 900x1000	szt.	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,5 r-g/szt. -- M --	r-g	1,0000	0,000	0,00		
2*	K006102	roleta okienna wolnowisząca w kasecie, sterowana koralikami 900x1000 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
109 d.1.8	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m -- R -- robocizna 0,38 r-g/m -- M --	r-g	2,2800	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna narożna wzmocniona 1,1 m/m	m	6,6000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,2400	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
110 d.1.8	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	0,7600	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	4,4000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,1600	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
111 d.1.8	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	19,000	0,000			
1*	999	obmiar = 19,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	9,6900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: NP 2/158 - kuchenka oddziałowa + zmywalnia								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.9		NP 2/120 - brudownik						
112 d.1.9	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,0400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
113 d.1.9	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	4,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
114 d.1.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	1,4800	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0056	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
115 d.1.9	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2	4,000	0,000			
		obmiar = 4,000 m2 -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,176 r-g/m2	r-g	0,7040	0,000	0,00		
2*	k400038	-- M -- farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	1,1680	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	2,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
116 d.1.9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	25,000	0,000			
1*	999	obmiar = 25,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	9,2500	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0350	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
117 d.1.9	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	25,000	0,000			
1*	999	obmiar = 25,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2	r-g	4,4000	0,000	0,00		
2*	k400038	-- M -- farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	7,3000	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	12,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
118 d.1.9	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6800	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1350309	kratki wentylacyjne z żaluzją białą 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
119 d.1.9	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m -- R -- robocizna 0,38 r-g/m	r-g	1,5200	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna narożna wzmocniona 1,1 m/m	m	4,4000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
120 d.1.9	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	2,0400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/120 - brudownik				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.10				NP 2/121 - łazienka NPS				
121 d.1.1 0	KNR-W 2-02 2701-01anologia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	7,0800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
122 d.1.1 0	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu spryszanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	0,500	0,000			
1*	999	obmiar = 0,500 m3 -- R -- robocizna 5,30 r-g/m3	r-g	2,6500	0,000	0,00		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,2500	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
123 d.1.1 0	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 0,84 r-g/m2 -- M --	r-g	5,0400	0,000	0,00		
2*	2315999	płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm 2,9 szt./m2	szt.	17,4000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
124 d.1.1 0	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach montażowych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,25 r-g/szt.	r-g	1,2500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/121 - łazienka NPS				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.11		NP 2/122 - łazienka dla pacjentów						
125 d.1.1 1	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	1,0900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
126 d.1.1 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	3,3300	0,000	0,00		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0126	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
127 d.1.1 1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5840	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	2,6280	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	4,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
128 d.1.1 1	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	4,5900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/122 - łazienka dla pacjentów				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.12		NP 2/124 - pokój lekarski						
129 d.1.1 2	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,0400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
130 d.1.1 2	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	1,000	0,000			
		obmiar = 1,000 m2 -- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	1,0900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
131 d.1.1 2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	3,3300	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,014 t/m2	t	0,1260	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
132 d.1.1 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5840	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	2,6280	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	4,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
133 d.1.1 2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	19,000	0,000			
1*	999	obmiar = 19,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	7,0300	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0266	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
134 d.1.1 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2	19,000	0,000			
1*	999	obmiar = 19,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2	r-g	3,3440	0,000	0,00		
2*	k400038	-- M -- farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	5,5480	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	9,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
135 d.1.1 2	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,8 r-g/szt.	r-g	0,8000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
136 d.1.1 2	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*	1350309	-- M -- kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
137 d.1.1 2	KNR K-06 0403-01anolo gia	Dostawa i montaż rolet okiennych wolnowiszących w kasecie sterowanych koralikami 900x1000	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,5 r-g/szt. -- M --	r-g	0,5000	0,000	0,00		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	K006102	roleta okienna wolnowiszcząca w kasecie, sterowana koralikami 900x1000 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
138 d.1.1 2	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m	r-g	0,7600	0,000	0,00		
2*	1560700	-- M -- Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	4,4000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,1600	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
139 d.1.1 2	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	4,5900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/124 - pokój lekarski				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.13		NP 2/125 - skład porządkowy						
140 d.1.1 3	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,0400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
141 d.1.1 3	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	1,000	0,000			
		obmiar = 1,000 m2 -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	1,0900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
142 d.1.1 3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1100	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0042	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
143 d.1.1 3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	0,5280	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	0,8760	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	1,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
144 d.1.1 3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	7,000	0,000			
1*	999	obmiar = 7,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	2,5900	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0098	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
145 d.1.1 3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	7,000	0,000			
1*	999	obmiar = 7,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	1,2320	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	2,0440	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	3,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
146 d.1.1 3	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*	1350309	kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
147 d.1.1 3	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m -- R -- robocizna 0,38 r-g/m -- M --	r-g	1,5200	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna narożna wzmocniona 1,1 m/m	m	4,4000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,1600	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
148 d.1.1 3	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	3,000	0,000			

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	1,5300	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/125 - skład porządkowy				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.14		NP 2 / 1 - korytarz						
149 d.1.1 4	KNR 4-01 0815-07anologia	Demontaż odbojów, zabezpieczeń, oznakowania	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 4,09 r-g/kpl.	r-g	4,0900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
150 d.1.1 4	KNR-W 2-02 2701-01anologia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2	80,000	0,000			
1*	999	obmiar = 80,000 m2 -- R -- robocizna 3,18 r-g/m2	r-g	254,4000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
151 d.1.1 4	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,1600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
152 d.1.1 4	KNR 4-01 0917-05	Demontaż klamek z szyldami	szt.	11,000	0,000			
1*	999	obmiar = 11,000 szt. -- R -- robocizna 0,13 r-g/szt.	r-g	1,4300	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
153 d.1.1 4	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	8,000	0,000			

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	obmiar = 8,000 m3 -- R -- robocizna 5,30 r-g/m3	r-g	42,4000	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	4,0000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
154 d.1.1 4	KNR 4-01 1216-01 anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	80,000	0,000			
1*	999	obmiar = 80,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	87,2000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
155 d.1.1 4	KNR 4-01 0322-02 anologia	Montaż drzwiczek rewizyjnych gładkich 30x30 cm	szt.	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	2,7200	0,000	0,00		
2*	1350309	-- M -- Drzwiczki rewizyjne 30x30 cm metalowe białe 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
156 d.1.1 4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	244,000	0,000			
1*	999	obmiar = 244,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	90,2800	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,3416	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
157 d.1.1 4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	244,000	0,000			
		obmiar = 244,000 m2						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,176 r-g/m2	r-g	42,9440	0,000	0,00		
2*	k400038	-- M -- farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	71,2480	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	122,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
158 d.1.1 4	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	80,000	0,000			
1*	999	obmiar = 80,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2	r-g	167,2000	0,000	0,00		
2*	2315999	-- M -- płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	228,8000	0,000		0,00	
3*	1323341	profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 3,46 m/m2	m	276,8000	0,000		0,00	
4*	1323460	wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych 0,67 szt./m2	szt.	53,6000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
159 d.1.1 4	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	2,7200	0,000	0,00		
2*	1350309	-- M -- kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
160 d.1.1 4	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m	39,000	0,000			

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	obmiar = 39,000 m -- R -- robocizna 0,38 r-g/m -- M --	r-g	14,8200	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnicza ścienna narożna wzmocniona 1,1 m/m	m	42,9000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2,0 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
161 d.1.1 4	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających	m	261,0000	0,000			
1*	999	obmiar = 261,000 m -- R -- robocizna 0,38 r-g/m -- M --	r-g	99,1800	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnicza ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	287,1000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	10,4400	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
162 d.1.1 4	KNR 4-01 0919-20anologia	Montaż klamek z szyldami	szt.	11,0000	0,000			
1*	999	obmiar = 11,000 szt. -- R -- robocizna 0,53 r-g/szt. -- M --	r-g	5,8300	0,000	0,00		
2*	1344399	okucia stolarskie do otworów drzwiowych 1 szt./szt.	szt.	11,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
163 d.1.1 4	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	80,0000	0,000			
1*	999	obmiar = 80,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	40,8000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
Razem dział:					NP 2 / 1 - korytarz			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.15		NP 2 / 119+123 - korytarz						
164 d.1.1 5	KNR 4-01 0815-07anologia	Demontaż odbojów, zabezpieczeń, oznakowania	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 4,09 r-g/kpl.	r-g	4,0900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
165 d.1.1 5	KNR-W 2-02 2701-01anologia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2	66,000	0,000			
1*	999	obmiar = 66,000 m2 -- R -- robocizna 3,18 r-g/m2	r-g	209,8800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
166 d.1.1 5	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,1600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
167 d.1.1 5	KNR 4-01 0917-05	Demontaż klamek z szyldami	szt.	12,000	0,000			
1*	999	obmiar = 12,000 szt. -- R -- robocizna 0,13 r-g/szt.	r-g	1,5600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
168 d.1.1 5	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	7,000	0,000			
1*	999	obmiar = 7,000 m3 -- R -- robocizna 2,30 r-g/m3	r-g	16,1000	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	3,5000	0,000			0,00

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
169 d.1.1 5	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	80,000	0,000			
1*	999	obmiar = 80,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	87,2000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
170 d.1.1 5	KNR 4-01 0322-02anologia	Montaż drzwiczek rewizyjnych gładkich 30x30	szt.	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	2,7200	0,000	0,00		
2*	1350309	-- M -- Drzwiczki rewizyjne 30x30 cm metalowe białe 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
171 d.1.1 5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	173,000	0,000			
1*	999	obmiar = 173,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	64,0100	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,2422	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
172 d.1.1 5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	173,000	0,000			
1*	999	obmiar = 173,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	30,4480	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	50,5160	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	86,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
173 d.1.1 5	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	66,000	0,000			
1*	999	obmiar = 66,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2	r-g	137,9400	0,000	0,00		
2*	2315999	-- M -- płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	188,7600	0,000		0,00	
3*	1323341	profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 3,46 m/m2	m	228,3600	0,000		0,00	
4*	1323460	wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych 0,67 szt./m2	szt.	44,2200	0,000		0,00	
5*	8990499	kołki rozporowe plastikowe 2,54 szt./m2	szt.	167,6400	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
174 d.1.1 5	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	2,7200	0,000	0,00		
2*	1350309	-- M -- kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
175 d.1.1 5	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m	21,000	0,000			
		obmiar = 21,000 m -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,38 r-g/m -- M --	r-g	7,9800	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnicza ścienna narożna wzmocniona 1,1 m/m	m	23,1000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
176 d.1.1 5	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających	m	185,000	0,000			
1*	999	obmiar = 185,000 m -- R -- robocizna 0,38 r-g/m -- M --	r-g	70,3000	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnicza ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	203,5000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	7,4000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
177 d.1.1 5	KNR 4-01 0919-20anologia	Montaż klamek z szyldami	szt.	12,000	0,000			
1*	999	obmiar = 12,000 szt. -- R -- robocizna 0,53 r-g/szt. -- M --	r-g	6,3600	0,000	0,00		
2*	1344399	okucia stolarskie do otworów drzwiowych 1 szt./szt.	szt.	12,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
178 d.1.1 5	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	66,000	0,000			
1*	999	obmiar = 66,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	33,6600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2 / 119+123 - korytarz				

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.16		NP 1/130 - gabinet USG						
179 d.1.1 6	KNR-W 4-01 0820-08anologia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem oraz odboju ściennego klejonego	m2	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 0,65 r-g/m2	r-g	2,6000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
180 d.1.1 6	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,0400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
181 d.1.1 6	KNNR 7 0503-09anologia	Drzwi wykucie z muru stolarki o powierzchni do 2 m2	m2	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 3,73 * 0,3 = 1,119 r-g/m2	r-g	1,1190	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
182 d.1.1 6	KNR-W 2-02 2701-01anologia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	2,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
183 d.1.1 6	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	0,920	0,000			
1*	999	obmiar = 0,920 m3 -- R -- robocizna 2,30 r-g/m3 -- S --	r-g	2,1160	0,000	0,00		
2*	39811	samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,4600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
184 d.1.1 6	KNR-W kalkulacja własna anologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 3,25 r-g/szt.	r-g	3,2500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
185 d.1.1 6	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	3,2700	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
186 d.1.1 6	KNR-W 2-02 1023-01anologia	Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone z wypełnieniem nieprzeziernym o wymiarach nie mniejszych niż 1200x2010mm i ościeżnicą - dostawa i montaż	szt	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt -- R -- robocizna 2,48 r-g/szt -- M --	r-g	2,4800	0,000	0,00		
2*	2721599	Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe szklane z wypełnieniem nieprzeziernym o wymiarach nie mniejszych niż 1200x2010m kompletnych z ościeżnicą 1 kpl./szt	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/szt	m-g	0,0600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
187 d.1.1 6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	0,7400	0,000	0,00		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0028	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
188 d.1.1 6	KNR 0-39 0114-02	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 0,0717 r-g/m2	r-g	0,1434	0,000	0,00		
2*	1480403	-- M -- środek gruntujący Eurofan TG 2 0,2 dm3/m2	dm3	0,4000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
189 d.1.1 6	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,067 r-g/m2	r-g	0,2010	0,000	0,00		
2*	1508300	-- M -- wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm	dm3	0,6000	0,000		0,00	
3*	1569099	0,2 dm3/m2 pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,0900	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
190 d.1.1 6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	17,000	0,000			
1*	999	obmiar = 17,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	6,2900	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0238	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
191 d.1.1 6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2	17,000	0,000			
1*	999	obmiar = 17,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	2,9920	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	4,9640	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	8,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
192 d.1.1 6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	57,000	0,000			
1*	999	obmiar = 57,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	21,0900	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0798	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
193 d.1.1 6	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	57,000	0,000			
1*	999	obmiar = 57,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	10,0320	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	16,6440	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	28,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
194 d.1.1 6	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,6 r-g/szt.	r-g	3,2000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
195 d.1.1 6	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*	1350309	-- M -- kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
196 d.1.1 6	KNR K-06 0403-01anologia	Dostawa i montaż rolet okiennych wolnowiszących w kasecie sterowanych koralikami 900x1000	szt.	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,5 r-g/szt.	r-g	1,0000	0,000	0,00		
2*	K006102	-- M -- roleta okienna wolnowisząca w kasecie, sterowana koralikami 900x1000 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
197 d.1.1 6	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2	r-g	4,1800	0,000	0,00		
2*	2315999	-- M -- płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	5,7200	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
198 d.1.1 6	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m -- R -- robocizna 0,38 r-g/m -- M --	r-g	1,5200	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna narożna wzmocniona 1,1 m/m	m	4,4000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
199 d.1.1 6	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	0,9500	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	5,5000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,2000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
200 d.1.1 6	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	17,000	0,000			
1*	999	obmiar = 17,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	8,6700	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: NP 1/130 - gabinet USG								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.17		NP 2/131 - łazienka dla odwiedzających						
201 d.1.1 7	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	1,000	0,000			
		obmiar = 1,000 m2 -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	1,0900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
202 d.1.1 7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	3,3300	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0126	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
203 d.1.1 7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5840	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	2,6280	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	4,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
204 d.1.1 7	KNR-W kalkulacja własna analogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	4,5900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/131 - łazienka dla odwiedzających				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.18		NP 2/133 - pokój diagnostyczno-zabiegowy						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
205 d.1.1 8	KNR-W 4-01 0820-08anologia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem oraz odboju ściennego klejonego	m2	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 0,65 r-g/m2	r-g	2,6000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
206 d.1.1 8	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,0400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
207 d.1.1 8	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacja	m3	0,700	0,000			
1*	999	obmiar = 0,700 m3 -- R -- robocizna 1,30 r-g/m3	r-g	0,9100	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,3500	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
208 d.1.1 8	KNR-W kalkulacja wlasnaanologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,25 r-g/szt.	r-g	1,2500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
209 d.1.1 8	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	3,2700	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
210 d.1.1 8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	25,000	0,000			
1*	999	obmiar = 25,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	9,2500	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0350	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
211 d.1.1 8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2	25,000	0,000			
1*	999	obmiar = 25,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	4,4000	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	7,3000	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	12,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
212 d.1.1 8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	56,000	0,000			
1*	999	obmiar = 56,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	20,7200	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0784	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
213 d.1.1 8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ścian	m2	56,000	0,000			
		obmiar = 56,000 m2 -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	9,8560	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	16,3520	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	28,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
214 d.1.1 8	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2	288,000	0,000			
1*	999	obmiar = 288,000 m2 -- R -- robocizna 0,067 r-g/m2 -- M --	r-g	19,2960	0,000	0,00		
2*	1508300	wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm 0,2 dm3/m2	dm3	57,6000	0,000		0,00	
3*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	8,6400	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
215 d.1.1 8	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 2,3 r-g/szt.	r-g	6,9000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
216 d.1.1 8	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6800	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1350309	kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	1 szt./szt. materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
217 d.1.1 8	KNR K-06 0403-01 anologia	Wypożyczenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne 900x1000	szt.	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,5 r-g/szt. -- M --	r-g	1,5000	0,000	0,00		
2*	K006102	roleta okienna wolnowisząca w kasecie, sterowana koralikami 900x1000	szt.	3,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	1 szt./szt. materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
218 d.1.1 8	KNR-W 4-01 0817-05 anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m -- R -- robocizna 0,38 r-g/m -- M --	r-g	1,1400	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna narożna wzmocniona 1,1 m/m	m	3,3000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
219 d.1.1 8	KNR-W 4-01 0817-05 anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	0,9500	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	5,5000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,2000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
220 d.1.1 8	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	25,000	0,000			
1*	999	obmiar = 25,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	12,7500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: NP 2/133 - pokój diagnostyczno-zabiegowy								
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
1.19		NP 2/135 - pokój lekarza dyżurnego						
221 d.1.1 9	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,0400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
222 d.1.1 9	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	1,0900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
223 d.1.1 9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	2,9600	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0112	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
224 d.1.1 9	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2	8,000	0,000			

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	obmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	1,4080	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	2,3360	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	4,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
225 d.1.1 9	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	33,000	0,000			
1*	999	obmiar = 33,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	12,2100	0,000	0,00		
2*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,0726	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0462	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,1650	0,000		0,00	
5*	3930000	woda 0,0064 m3/m2	m3	0,2112	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
226 d.1.1 9	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	33,000	0,000			
1*	999	obmiar = 33,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	5,8080	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	9,6360	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	16,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
227 d.1.1 9	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 1,6 r-g/szt.	r-g	3,2000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
228 d.1.1 9	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt.	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*	1350309	-- M -- kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
229 d.1.1 9	KNR K-06 0403-01a nologia	Wypożyczenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne 900x1000	szt.	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,5 r-g/szt.	r-g	1,0000	0,000	0,00		
2*	K006102	-- M -- roleta okienna wolnowisząca w kasecie, sterowana koralikami 900x1000 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
230 d.1.1 9	KNR-W 4-01 0817-05a nologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m	r-g	0,9500	0,000	0,00		
2*	1560700	-- M -- Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	5,5000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,2000	0,000		0,00	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
231 d.1.1 9	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	4,0800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/135 - pokój lekarza dyżurnego				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.20		NP 2/136 - łazienka lekarska						
232 d.1.2 0	KNR-W 4-01 0820-08anologia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem oraz odboju ściennego klejonego	m2	21,000	0,000			
1*	999	obmiar = 21,000 m2 -- R -- robocizna 0,65 r-g/m2	r-g	13,6500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
233 d.1.2 0	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	2,7600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
234 d.1.2 0	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra 100x80cm	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,16 r-g/szt.	r-g	0,1600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
235 d.1.2 0	KNNR 7 0503-09anologia	Drzwi wykucie z muru stolarki o powierzchni do 2 m2	m2	1,000	0,000			
		obmiar = 1,000 m2 -- R --						

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna $3,73 * 0,3 = 1,119 \text{ r-g/m}^2$	r-g	1,1190	0,000	0,00		
2*	39000	-- S -- środek transportowy $0,13 * 0,3 = 0,039 \text{ m-g/m}^2$	m-g	0,0390	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
236 d.1.2 0	KNR-W 4-01 0109-11analogia	Wywiezienie gruzu spryszanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m3 -- R -- robocizna $5,30 \text{ r-g/m}^3$	r-g	21,2000	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t $0,5 \text{ m-g/m}^3$	m-g	2,0000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
237 d.1.2 0	KNR-W kalkulacja wlasnaanologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna $1,25 \text{ r-g/szt.}$	r-g	1,2500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
238 d.1.2 0	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - łazienka	m2	14,000	0,000			
1*	999	obmiar = 14,000 m2 -- R -- robocizna $0,13 \text{ r-g/m}^2$	r-g	1,8200	0,000	0,00		
2*	AT27026	-- M -- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) $1,34 \text{ kg/m}^2$	kg	18,7600	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
239 d.1.2 0	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 1,06 r-g/m2 -- M --	r-g	6,3600	0,000	0,00		
2*	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25 0,0042 t/m2	t	0,0252	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
240 d.1.2 0	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2	21,000	0,000			
1*	999	obmiar = 21,000 m2 -- R -- robocizna 0,067 r-g/m2 -- M --	r-g	1,4070	0,000	0,00		
2*	1508300	wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm 0,2 dm3/m2	dm3	4,2000	0,000		0,00	
3*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,6300	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
241 d.1.2 0	KNR K-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Renogruno o gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,12 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3600	0,000	0,00		
2*	k400066	masa samopoziomująca RENOGRUNO-BW 7,61 kg/m2	kg	22,8300	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
242 d.1.2 0	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,429 r-g/m2 -- M --	r-g	1,2870	0,000	0,00		
2*	1563199	wykładzina posadzkowa rulonowa z PCV odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm z warstwą izolacyjną 1,09 m2/m2	m2	3,2700	0,000		0,00	
3*	1551310	klej winylowy 0,6 kg/m2	kg	1,8000	0,000		0,00	
4*	1534101	pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,3000	0,000		0,00	
5*	1569099	pręty spawalnicze PCW NIEPLASTRYFIKOWANEGO 0,03 /m2		0,0900	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M2+M3 +M4) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
243 d.1.2 0	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	1,1100	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0042	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
244 d.1.2 0	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	0,5280	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	0,8760	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W	dm3	1,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	0,5 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
245 d.1.2 0	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	1,5200	0,000	0,00		
2*	1560700	listwy przypodłogowe z PCW 1,1 m/m	m	8,8000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,3200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
246 d.1.2 0	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra wklejanego	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,25 r-g/szt. -- M --	r-g	0,2500	0,000	0,00		
2*	0002	lustro wklejane do 1m2 1 mm/szt.	mm	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
247 d.1.2 0	KNR 4-01 0322-02anologia	Montaż drzwiczek rewizyjnych gładkich 30x30 cm	szt.	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	2,7200	0,000	0,00		
2*	1350309	Drzwiczki rewizyjne 30x30 cm metalowe białe 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
248 d.1.2 0	KNR-W 2-02 1023-01anologia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płytowe malowane o konstrukcji wzmocnionej z ościeżnicą stalową.	szt	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt -- R -- robocizna 5,48 r-g/szt -- M --	r-g	5,4800	0,000	0,00		
2*	2721599	Drzwi wewnętrzne płytowe jednoskrzydłowe o wzmocnionej konstrukcji, z wypełnieniem nieprzeziernym o wymiarach nie mniejszych niż 1100x2010m kompletne z ościeżnicą stalową. 1 kpl./szt	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*	39000	środek transportowy 0,06 m-g/szt	m-g	0,0600	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
249 d.1.2 0	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach montażowych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 2,21 r-g/szt.	r-g	2,2100	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/136 - łazienka lekarska				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.21		NP 2/137 - brudownik						
250 d.1.2 1	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,0400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
251 d.1.2 1	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 1,25 r-g/szt.	r-g	1,2500	0,000	0,00		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
252 d.1.2 1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	14,000	0,000			
1*	999	obmiar = 14,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	5,1800	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0196	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
253 d.1.2 1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2	14,000	0,000			
1*	999	obmiar = 14,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	2,4640	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	4,0880	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	7,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
254 d.1.2 1	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*	1350309	kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
255 d.1.2 1	KNR-W kalkulacja własna anologia	Sprzątnięcie po pracach montażowych	m2	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 3,21 r-g/m2	r-g	3,2100	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/137 - brudownik				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.22		NP 2/138 - skład porządkowy						
256 d.1.2 2	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,0400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
257 d.1.2 2	KNR-W kalkulacja własna anologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 2,25 r-g/szt.	r-g	2,2500	0,000	0,00		
2*	39000	-- S -- środek transportowy 0,09 m-g/szt.	m-g	0,0900	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
258 d.1.2 2	KNR 4-01 1216-01 anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	1,0900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
259 d.1.2 2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	3,3300	0,000	0,00		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0126	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
260 d.1.2 2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5840	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	2,6280	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	4,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
261 d.1.2 2	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*	1350309	kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
262 d.1.2 2	KNR-W kalkulacja własna analogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	9,000	0,000			
1*	999	obmiar = 9,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	4,5900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/138 - skład porządkowy				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.23		NP 2/139 - magazyn						
263 d.1.2 3	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,0400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
264 d.1.2 3	KNR-W kalkulacja własnaanolo gia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 3,25 r-g/szt.	r-g	3,2500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
265 d.1.2 3	KNR 4-01 1216-01anolo gia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	1,0900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
266 d.1.2 3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	16,000	0,000			
1*	999	obmiar = 16,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	5,9200	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0224	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
267 d.1.2 3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	16,000	0,000			
		obmiar = 16,000 m2 -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,176 r-g/m2	r-g	2,8160	0,000	0,00		
2*	k400038	-- M -- farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	4,6720	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	8,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
268 d.1.2 3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	0,7400	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0028	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
269 d.1.2 3	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2	r-g	0,3520	0,000	0,00		
2*	k400038	-- M -- farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	0,5840	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	1,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
270 d.1.2 3	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6800	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1350309	kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	1 szt./szt. materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
271 d.1.2 3	KNR-W kalkulacja własna analogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	1,0200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/139 - magazyn				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.24		NP 2/157a - punkt pielęgniarski						
272 d.1.2 4	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	1,0900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
273 d.1.2 4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	2,9600	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0112	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
274 d.1.2 4	KNR 0-39 0114-02	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 0,0717 r-g/m2 -- M --	r-g	0,5736	0,000	0,00		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1480403	środek gruntujący Eurolan TG 2 0,2 dm3/m2	dm3	1,6000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
275 d.1.2 4	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładziny ścian o powierzchni gładkiej - warstwa nawierzchniowa	m2	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 m2 -- R -- robocizna 0,067 r-g/m2 -- M --	r-g	0,5360	0,000	0,00		
2*	1508300	wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm 0,2 dm3/m2	dm3	1,6000	0,000		0,00	
3*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,2400	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
276 d.1.2 4	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	7,000	0,000			
1*	999	obmiar = 7,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	2,5900	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0098	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
277 d.1.2 4	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	7,000	0,000			
1*	999	obmiar = 7,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	1,2320	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	2,0440	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	3,5000	0,000		0,00	

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
278 d.1.2 4	KNR-W kalkulacja własna analogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	3,0600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/157a - punkt pielęgniarSKI				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.25		NP 2/157b - pokój przygotowania pielęgniarSKIego						
279 d.1.2 5	KNR-W 4-01 0820-08anolo gia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem oraz odboju ściennego klejonego	m2	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m2 -- R -- robocizna 0,65 r-g/m2	r-g	3,9000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
280 d.1.2 5	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,0400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
281 d.1.2 5	KNR-W 2-02 2701-01analo gia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	2,3600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
282 d.1.2 5	KNR-W 4-01 0109-11analo gia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	0,810	0,000			
		obmiar = 0,810 m3						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 5,30 r-g/m3	r-g	4,2930	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,4050	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
283 d.1.2 5	KNR-W kalkulacja własnaanolo gia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 3,25 r-g/szt.	r-g	3,2500	0,000	0,00		
2*	39000	-- S -- środek transportowy 0,09 m-g/szt.	m-g	0,0900	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
284 d.1.2 5	KNR 4-01 1216-01anolo gia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	1,0900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
285 d.1.2 5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	1,4800	0,000	0,00		
2*	2360000	-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,0088	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0056	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,0200	0,000		0,00	
5*	3930000	woda 0,0064 m3/m2	m3	0,0256	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
286 d.1.2 5	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 0,0717 r-g/m2	r-g	0,2868	0,000	0,00		
2*	1480403	-- M -- środek gruntujący Euroalan TG 2 0,2 dm3/m2	dm3	0,8000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
287 d.1.2 5	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 0,067 r-g/m2	r-g	0,2680	0,000	0,00		
2*	1508300	-- M -- wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm 0,2 dm3/m2	dm3	0,8000	0,000		0,00	
3*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,1200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
288 d.1.2 5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na sufitach	m2	16,000	0,000			
1*	999	obmiar = 16,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	5,9200	0,000	0,00		
2*	1740110	-- M -- gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0224	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
289 d.1.2 5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2	16,000	0,000			
		obmiar = 16,000 m2 -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	2,8160	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	4,6720	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	8,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
290 d.1.2 5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	59,000	0,000			
1*	999	obmiar = 59,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	21,8300	0,000	0,00		
2*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0826	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
291 d.1.2 5	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	59,000	0,000			
1*	999	obmiar = 59,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	10,3840	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	17,2280	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	29,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
292 d.1.2 5	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 2,6 r-g/szt.	r-g	5,2000	0,000	0,00		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
293 d.1.2 5	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm białe	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6800	0,000	0,00		
2*	1350309	kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
294 d.1.2 5	KNR K-06 0403-01 anologia	Dostawa i montaż rolet okiennych wolnowiszących w kasecie sterowanych koralikami 900x1000	szt.	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 szt. -- R -- robocizna 0,5 r-g/szt. -- M --	r-g	1,0000	0,000	0,00		
2*	K006102	roleta okienna wolnowisząca w kasecie, sterowana koralikami 900x1000 1 szt./szt.	szt.	2,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
295 d.1.2 5	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2 -- M --	r-g	4,1800	0,000	0,00		
2*	2315999	plyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	5,7200	0,000		0,00	
3*	1323341	profil stalowy 24x38x0,6 mm pod plyty dekoracyjne z włókien mineralnych 3,46 m/m2	m	6,9200	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
296 d.1.2 5	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m -- R -- robocizna 0,38 r-g/m -- M --	r-g	1,5200	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna narożna wzmocniona 1,1 m/m	m	4,4000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
297 d.1.2 5	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	0,9500	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	5,5000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,2000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
298 d.1.2 5	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	16,000	0,000			
1*	999	obmiar = 16,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	8,1600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział: NP 2/157b - pokój przygotowania pielęgniarzkiego								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.26		NP 2/152 - pokój lekarski - łazienka						
299 d.1.2 6	KNR-W 4-01 0820-08anologia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem - łazienka	m2	20,000	0,000			
1*	999	obmiar = 20,000 m2 -- R -- robocizna 0,65 r-g/m2	r-g	13,0000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
300 d.1.2 6	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,92 r-g/m2	r-g	2,7600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
301 d.1.2 6	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra 100x80cm	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,16 r-g/szt.	r-g	0,1600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
302 d.1.2 6	KNNR 7 0503-09anologia	Drzwi wykucie z muru stolarki o powierzchni do 2 m2	m2	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 3,73 * 0,3 = 1,119 r-g/m2	r-g	1,1190	0,000	0,00		
2*	39000	-- S -- środek transportowy 0,13 * 0,3 = 0,039 m-g/m2	m-g	0,0390	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
303 d.1.2 6	KNR-W 2-02 2701-01anologia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	3,5400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
304 d.1.2 6	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m3 -- R -- robocizna 5,30 r-g/m3	r-g	21,2000	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	2,0000	0,000			0,00

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
305 d.1.2 6	KNR-W kalkulacja własnaanolo gia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 3,25 r-g/szt.	r-g	3,2500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
306 d.1.2 6	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - łazienka	m2	16,000	0,000			
1*	999	obmiar = 16,000 m2 -- R -- robocizna 0,13 r-g/m2	r-g	2,0800	0,000	0,00		
2*	AT27026	-- M -- polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie) 1,34 kg/m2	kg	21,4400	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
307 d.1.2 6	KNR 4-01 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 1,06 r-g/m2	r-g	5,3000	0,000	0,00		
2*	1701100	-- M -- cement portlandzki z dodatkami 25 0,0042 t/m2	t	0,0210	0,000		0,00	
3*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,003 m3/m2	m3	0,0150	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,0188 m3/m2	m3	0,0940	0,000		0,00	
5*	3930000	woda 0,0044 m3/m2	m3	0,0220	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
308 d.1.2 6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	21,000	0,000			
1*	999	obmiar = 21,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	7,7700	0,000	0,00		
2*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,0462	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0294	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,1050	0,000		0,00	
5*	3930000	woda 0,0064 m3/m2	m3	0,1344	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
309 d.1.2 6	KNR 0-39 0114-02	Grunтовanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2	21,000	0,000			
1*	999	obmiar = 21,000 m2 -- R -- robocizna 0,0717 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5057	0,000	0,00		
2*	1480403	środek gruntujący Eurofan TG 2 0,2 dm3/m2	dm3	4,2000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
310 d.1.2 6	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładziny ścian o powierzchni gładkiej - warstwa nawierzchniowa	m2	21,000	0,000			
1*	999	obmiar = 21,000 m2 -- R -- robocizna 0,067 r-g/m2 -- M --	r-g	1,4070	0,000	0,00		
2*	1508300	wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm 0,2 dm3/m2	dm3	4,2000	0,000		0,00	
3*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,6300	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
311 d.1.2 6	KNR K-04 0501-02	Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej Renogruno o gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,12 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3600	0,000	0,00		
2*	k400066	masa samopoziomująca RENOGRUNO-BW 7,61 kg/m2	kg	22,8300	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
312 d.1.2 6	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,429 r-g/m2 -- M --	r-g	1,2870	0,000	0,00		
2*	1563199	wykładzina posadzkowa rulonowa z PCV odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm z warstwą izolacyjną 1,09 m2/m2	m2	3,2700	0,000		0,00	
3*	1551310	klej winylowy 0,6 kg/m2	kg	1,8000	0,000		0,00	
4*	1534101	pasta podłogowa bezbarwna 0,1 kg/m2	kg	0,3000	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
313 d.1.2 6	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 0,126 r-g/m2 -- M --	r-g	0,3780	0,000	0,00		
2*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,0900	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
314 d.1.2 6	KNR-W 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m	7,000	0,000			
1*	999	obmiar = 7,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	1,3300	0,000	0,00		
2*	1560700	listwy przypodłogowe z PCW 1,1 m/m	m	7,7000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,2800	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
315 d.1.2 6	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra wklejanego	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,25 r-g/szt. -- M --	r-g	0,2500	0,000	0,00		
2*	0002	lustro wklejane do 1m2 1 mm/szt.	mm	1,0000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
316 d.1.2 6	KNR 4-01 0322-02anologia	Montaż drzwiczek rewizyjnych gładkich 30x30 cm	szt.	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	2,7200	0,000	0,00		
2*	1350309	Drzwiczki rewizyjne 30x30 cm metalowe białe 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
317 d.1.2 6	KNR-W 2-02 1023-01anologia	Dostawa i montaż drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płytowe malowane o konstrukcji wzmocnionej z ościeżnicą stalową.	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt -- R -- robocizna 5,48 r-g/szt -- M --	r-g	5,4800	0,000	0,00		

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	2721599	Drzwi wewnętrzne płytowe jednoskrzydłowe o wzmocnionej konstrukcji, z wypełnieniem nieprzeziernym o wymiarach nie mniejszych niż 1100x2010mm kompletne z ościeżnicą stalową.	kpl.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	1 kpl./szt materiały pomocnicze 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
318 d.1.2 6	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2 -- M --	r-g	6,2700	0,000	0,00		
2*	2315999	płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	8,5800	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
319 d.1.2 6	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach montażowych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 3,21 r-g/szt.	r-g	3,2100	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/152 - pokój lekarski - łazienka				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.27		NP 2/152 - pokój lekarski						
320 d.1.2 7	KNR-W 4-01 0820-08anologia	Rozebranie okładziny ściennej z płytek wraz z klejem oraz odboju ściennego klejonego	m2	5,000	0,000			
1*	999	obmiar = 5,000 m2 -- R -- robocizna 0,65 r-g/m2	r-g	3,2500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
321 d.1.2 7	KNR 4-01 0815-07anologia	Demontaż wieszaków i osprzętu wiszącego (dozowniki, itp.)	kpl	1,000	0,000			
		obmiar = 1,000 kpl						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 1,04 r-g/kpl	r-g	1,0400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
322 d.1.2 7	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,0400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
323 d.1.2 7	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Prace wynikowe - wykończeniowe (malarskie)	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 3,86 r-g/szt.	r-g	3,8600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
324 d.1.2 7	KNR-W 2-02 2701-01analogia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	4,7200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
325 d.1.2 7	KNR-W 4-01 0109-11analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	0,970	0,000			
1*	999	obmiar = 0,970 m3 -- R -- robocizna 5,30 r-g/m3	r-g	5,1410	0,000	0,00		
2*	39811	-- S -- samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,4850	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
326 d.1.2 7	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.	1,000	0,000			
		obmiar = 1,000 szt.						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 3,25 r-g/szt.	r-g	3,2500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
327 d.1.2 7	KNR 4-01 1216-01 anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	1,0900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
328 d.1.2 7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	18,000	0,000			
1*	999	obmiar = 18,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	6,6600	0,000	0,00		
2*	2360000	-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,0396	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0252	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,0900	0,000		0,00	
5*	3930000	woda 0,0064 m3/m2	m3	0,1152	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
329 d.1.2 7	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m2	18,000	0,000			
1*	999	obmiar = 18,000 m2 -- R -- robocizna 0,0717 r-g/m2	r-g	1,2906	0,000	0,00		
2*	1480403	-- M -- środek gruntujący Eurolan TG 2 0,2 dm3/m2	dm3	3,6000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
330 d.1.2 7	KNR-W 2-02 0849-03	Wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm - warstwa nawierzchniowa	m2	18,000	0,000			
		obmiar = 18,000 m2						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	-- R -- robocizna 0,067 r-g/m2	r-g	1,2060	0,000	0,00		
2*	1508300	-- M -- wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm 0,2 dm3/m2	dm3	3,6000	0,000		0,00	
3*	1569099	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego 0,03 kg/m2	kg	0,5400	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
331 d.1.2 7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	22,000	0,000			
1*	999	obmiar = 22,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2	r-g	8,1400	0,000	0,00		
2*	2360000	-- M -- ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,0484	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0308	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
332 d.1.2 7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem sufitu	m2	22,000	0,000			
1*	999	obmiar = 22,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2	r-g	3,8720	0,000	0,00		
2*	k400038	-- M -- farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	6,4240	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	11,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
333 d.1.2 7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	46,000	0,000			

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	obmiar = 46,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	17,0200	0,000	0,00		
2*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,1012	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,0644	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,2300	0,000		0,00	
5*	3930000	woda 0,0064 m3/m2	m3	0,2944	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
334 d.1.2 7	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	46,000	0,000			
1*	999	obmiar = 46,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	8,0960	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	13,4320	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	23,0000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
335 d.1.2 7	KNP2 1508-01.02 1508-01.02a nologia	Pasowanie okien zespolonych dwuskrzydłowych z wymianą nawiewników okiennych	szt.	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 2,3 r-g/szt.	r-g	6,9000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
336 d.1.2 7	KNR 4-01 0322-02	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej z żaluzją 14x14 cm biała	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	0,6800	0,000	0,00		

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*	1350309	kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm	szt.	1,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	1 szt./szt. materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
337 d.1.2 7	KNR K-06 0403-01 anologia	Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne 900x1000	szt.	3,000	0,000			
1*	999	obmiar = 3,000 szt. -- R -- robocizna 0,5 r-g/szt. -- M --	r-g	1,5000	0,000	0,00		
2*	K006102	roleta okienna wolnowisząca w kasecie, sterowana koralikami 900x1000	szt.	3,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	1 szt./szt. materiały pomocnicze(od M) 1 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
338 d.1.2 7	KNR-W 4-01 0817-05 anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m	6,000	0,000			
1*	999	obmiar = 6,000 m -- R -- robocizna 0,38 r-g/m -- M --	r-g	2,2800	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna narożna wzmocniona 1,1 m/m	m	6,6000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
339 d.1.2 7	KNR-W 4-01 0817-05 anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających (za kosztami i krzesłami)	m	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 m -- R -- robocizna 0,19 r-g/m -- M --	r-g	0,7600	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	4,4000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	0,1600	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
340 d.1.2 7	KNR-W kalkulacja własna analogia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	22,000	0,000			
1*	999	obmiar = 22,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	11,2200	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
341 d.1.2 7	KNR-W 4-01 1112-01	Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni do 2 m2	m2	2,000	0,000			
1*	999	obmiar = 2,000 m2 -- R -- robocizna 1,84 r-g/m2	r-g	3,6800	0,000	0,00		
2*	2411003	-- M -- szyby zespolone 1 m2/m2	m2	2,0000	0,000		0,00	
3*	1570599	uszczelki wytłaczane o profilach rozwinętych do szyb 4,78 m/m2	m	9,5600	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2/152 - pokój lekarski				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.28		NP 2 / 140+134 - korytarz						
342 d.1.2 8	KNR 4-01 0815-07anolo gia	Demontaż odbojów, zabezpieczeń, oznakowania	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 9,09 r-g/kpl.	r-g	9,0900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
343 d.1.2 8	KNR-W 2-02 2701-01analo gia	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi / DEMONTAŻ	m2	81,000	0,000			
1*	999	obmiar = 81,000 m2 -- R -- robocizna 1,18 r-g/m2	r-g	95,5800	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
344 d.1.2 8	KNP 06 0211-03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,04 r-g/szt.	r-g	0,1600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
345 d.1.2 8	KNR 4-01 0917-05	Demontaż klamek z szyldami	szt.	15,000	0,000			
1*	999	obmiar = 15,000 szt. -- R -- robocizna 0,13 r-g/szt.	r-g	1,9500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
346 d.1.2 8	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi wraz z utylizacją	m3	8,000	0,000			
1*	999	obmiar = 8,000 m3 -- R -- robocizna 2,30 r-g/m3 -- S --	r-g	18,4000	0,000	0,00		
2*	39811	samochód samowyladowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	4,0000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
347 d.1.2 8	KNR-W kalkulacja wlasnaanologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 2,25 r-g/szt.	r-g	2,2500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
348 d.1.2 8	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	1,0900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
349 d.1.2 8	KNR 4-01 0322-02anologia	Montaż drzwiczek rewizyjnych gładkich 30x30 cm	szt.	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	2,7200	0,000	0,00		
2*	1350309	Drzwiczki rewizyjne 30x30 cm metalowe białe 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
350 d.1.2 8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	211,000	0,000			
1*	999	obmiar = 211,000 m2 -- R -- robocizna 0,37 r-g/m2 -- M --	r-g	78,0700	0,000	0,00		
2*	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone) 0,0022 m3/m2	m3	0,4642	0,000		0,00	
3*	1740110	gips budowlany szpachlowy 0,0014 t/m2	t	0,2954	0,000		0,00	
4*	1602003	piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	1,0550	0,000		0,00	
5*	3930000	woda 0,0064 m3/m2	m3	1,3504	0,000		0,00	
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
351 d.1.2 8	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem ściany	m2	211,000	0,000			
1*	999	obmiar = 211,000 m2 -- R -- robocizna 0,176 r-g/m2 -- M --	r-g	37,1360	0,000	0,00		
2*	k400038	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych. 0,292 dm3/m2	dm3	61,6120	0,000		0,00	
3*	k400003	środek gruntujący GRUNTOLIT-W 0,5 dm3/m2	dm3	105,5000	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
352 d.1.2 8	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m2	81,000	0,000			
1*	999	obmiar = 81,000 m2 -- R -- robocizna 2,09 r-g/m2 -- M --	r-g	169,2900	0,000	0,00		
2*	2315999	płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 2,86 szt./m2	szt.	231,6600	0,000		0,00	
3*	1323341	profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych 3,46 m/m2	m	280,2600	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
353 d.1.2 8	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	4,000	0,000			
1*	999	obmiar = 4,000 szt. -- R -- robocizna 0,68 r-g/szt. -- M --	r-g	2,7200	0,000	0,00		
2*	1350309	kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm 1 szt./szt.	szt.	4,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
354 d.1.2 8	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających narożniki	m	42,000	0,000			
1*	999	obmiar = 42,000 m -- R -- robocizna 0,38 r-g/m -- M --	r-g	15,9600	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna narożna wzmocniona 1,1 m/m	m	46,2000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
355 d.1.2 8	KNR-W 4-01 0817-05anologia	Uzupełnienie listew odbojowych z PCW zabezpieczających	m	227,000	0,000			
		obmiar = 227,000 m -- R --						

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*	999	robocizna 0,38 r-g/m -- M --	r-g	86,2600	0,000	0,00		
2*	1560700	Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm 1,1 m/m	m	249,7000	0,000		0,00	
3*	1551600	klej lateksowy ekstra 0,04 kg/m	kg	9,0800	0,000		0,00	
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
356 d.1.2 8	KNR 4-01 0919-20anologia	Montaż klamek z szyldami	szt.	12,000	0,000			
1*	999	obmiar = 12,000 szt. -- R -- robocizna 0,53 r-g/szt. -- M --	r-g	6,3600	0,000	0,00		
2*	1344399	okucia stolarskie do otworów drzwiowych 1 szt./szt.	szt.	12,0000	0,000		0,00	
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M) 8 %	%		0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
357 d.1.2 8	KNR-W kalkulacja własna anologia	Mycie i czyszczenie po robotach malarskich	m2	81,000	0,000			
1*	999	obmiar = 81,000 m2 -- R -- robocizna 0,51 r-g/m2	r-g	41,3100	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				NP 2 / 140+134 - korytarz				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.29		NP 2 / rozdzielnica główna szafy IT - korytarz						
358 d.1.2 9	KNR-W 4-01 0109-11anologia	Wywiezienie gruzu spryszanego samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją	m3	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m3 -- R -- robocizna 5,30 r-g/m3 -- S --	r-g	5,3000	0,000	0,00		
2*	39811	samochód samowyładowczy 5 t 0,5 m-g/m3	m-g	0,5000	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa								
359 d.1.2 9	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Sprzątnięcie po pracach demontażowych	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 3,25 r-g/szt.	r-g	3,2500	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
360 d.1.2 9	KNR 4-01 1216-01anologia	Zabezpieczenie podłogi, ścian i elementów, które pozostają	m2	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 1,09 r-g/m2	r-g	1,0900	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
361 d.1.2 9	KNR-W kalkulacja własnaanologia	Prace wynikowe - wykończeniowe (malarskie)	szt.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 szt. -- R -- robocizna 3,86 r-g/szt.	r-g	3,8600	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
362 d.1.2 9	TZKNC N-K/ V t.05-c.06anol ogia	Montaż mebli na poszczególne elementy składowe - zabudowy meblowe	kpl.	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 kpl. -- R -- robocizna 7,20 r-g/kpl.	r-g	7,2000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
363 d.1.2 9	KNR-W kalkulacja własna anologia	Sprzątnięcie po pracach montażowych	m2	1,000	0,000			
1*	999	obmiar = 1,000 m2 -- R -- robocizna 3,21 r-g/m2	r-g	3,2100	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie					0,00			
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami					0,00			
Cena jednostkowa								
Razem dział:					NP 2 / rozdzielnica główna szafy IT - korytarz			

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		Razem koszty bezpośrednie:			0,00			
		RAZEM:			0,00			
		Razem dział:		Piętro +2 - Położnictwo				
		Razem koszty bezpośrednie:			0,00			
		RAZEM:			0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Piętro +2 - Położnictwo	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 51%R+51%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 12%(R+Kp(R))+ 12%(S+Kp(S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	6 305,0749	0,00	0,00
2	robocizna	r-g	300,3500	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0,3570	0,0000	0,3570	0,00	0,00
2	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,7960	0,0000	0,7960	0,00	0,00
3	Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe szklane z wypełnieniem nieprzeziernym o wymiarach nie mniejszych niż 1200x2010m kompletnych z ościeżnicą	kpl.	1,0000	0,0000	1,0000	0,00	0,00
4	Drzwi wewnętrzne płytowe jednoskrzydłowe o wzmocnionej konstrukcji, z wypełnieniem nieprzeziernym o wymiarach nie mniejszych niż 1100x2010m kompletnych z ościeżnicą stalową.	kpl.	15,0000	0,0000	15,0000	0,00	0,00
5	Drzwiczki rewizyjne 30x30 cm metalowe białe	szt.	24,0000	0,0000	24,0000	0,00	0,00
6	farba lateksowa, matowa do pomieszczeń o wysokich wymaganiach funkcjonalnych.	dm3	685,6160	0,0000	685,6160	0,00	0,00
7	gips budowlany szpachlowy	t	4,8515	0,0000	4,8515	0,00	0,00
8	klej lateksowy ekstra	kg	38,1200	0,0000	38,1200	0,00	0,00
9	klej winylowy	kg	26,4000	0,0000	26,4000	0,00	0,00
10	kołki rozporowe plastikowe	szt.	167,6400	0,0000	167,6400	0,00	0,00
11	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzje białe 30x30 cm	szt.	8,0000	0,0000	8,0000	0,00	0,00
12	kratki wentylacyjne z żaluzją białe 14x14 cm	szt.	49,0000	0,0000	49,0000	0,00	0,00
13	listwy przypodłogowe z PCW	m	122,1000	0,0000	122,1000	0,00	0,00
14	lustro wklejane do 1m2	mm	15,0000	0,0000	15,0000	0,00	0,00
15	masa samopoziomująca RENOGRUNT-BW	kg	334,8400	0,0000	334,8400	0,00	0,00
16	Odbojnica ścienna narożna wzmocniona	m	298,1000	0,0000	298,1000	0,00	0,00
17	Odbojnica ścienna płaska o grubości min. 2,0 mm i h=250 mm	m	845,9000	0,0000	845,9000	0,00	0,00
18	okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt.	35,0000	0,0000	35,0000	0,00	0,00
19	pasta podłogowa bezbarwna	kg	4,4000	0,0000	4,4000	0,00	0,00
20	piasek do zapraw	m3	1,7590	0,0000	1,7590	0,00	0,00
21	płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	szt.	872,3000	0,0000	872,3000	0,00	0,00
22	płyty gipsowo-kartonowe gr. 9.5 mm	m2	11,3300	0,0000	11,3300	0,00	0,00
23	płyty z prasowanej wełny mineralnej o wym. 60x60x1.5 cm	szt.	17,4000	0,0000	17,4000	0,00	0,00
24	polimerowa masa uszczelniająca (folia w płynie)	kg	343,0400	0,0000	343,0400	0,00	0,00
25	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	1,1400	0,0000	1,1400	0,00	0,00
26	pręty spawalnicze PCW NIEPLASTYFIKOWANEGO		0,0900	0,0000	0,0900	0,00	0,00
27	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	0,0900	0,0000	0,0900	0,00	0,00
28	pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego	kg	23,7300	0,0000	23,7300	0,00	0,00

Remont II Oddziałów i Bloku porodowego

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
29	profil stalowy 24x38x0,6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych	m	1 038,0000	0,0000	1 038,0000	0,00	0,00
30	roleta okienna wolnowiszcząca w kasecie, sterowana koralikami 900x1000	szt.	71,0000	0,0000	71,0000	0,00	0,00
31	szyby zespolone	m2	2,0000	0,0000	2,0000	0,00	0,00
32	środek gruntujący Eurolan TG 2	dm3	96,2000	0,0000	96,2000	0,00	0,00
33	środek gruntujący GRUNTOLIT-W	dm3	1 174,0000	0,0000	1 174,0000	0,00	0,00
34	uszczelki wytłaczane o profilach rozwiniętych do szyb	m	9,5600	0,0000	9,5600	0,00	0,00
35	włna mineralna	m2	11,3300	0,0000	11,3300	0,00	0,00
36	wieszaki do sufitów podwieszanych z płytami dekoracyjnymi z włókien mineralnych	szt.	97,8200	0,0000	97,8200	0,00	0,00
37	woda	m3	2,1532	0,0000	2,1532	0,00	0,00
38	wykładzina posadzkowa rulonowa z PCV odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm z warstwą izolacyjną	m2	47,9600	0,0000	47,9600	0,00	0,00
39	wykładzina ścienna winylowa odporna na rozwój grzybów i bakterii, spawana sznurami spawalniczymi o grubości 1,25 mm	dm3	162,6000	0,0000	162,6000	0,00	0,00
40	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	54,4500	0,00	0,00
2	środek transportowy	m-g	2,5950	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Ogólna charakterystyka obiektu		2
Tabela elementów scalonych		3
Obmiar		4
1 Piętro +2 - Położnictwo		4
Kosztorys		33
1 Piętro +2 - Położnictwo		33
Zestawienie robocizny		132
Zestawienie materiałów		132
Zestawienie sprzętu		133
Spis treści		134