




Moka DESIGN
Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziońska 22, Kolejczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

Uwaga!
wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

Inwestor:
m. Sioły Rodziny
ul. Mielnickiego 25
Warszawa

Projekt:
Projekt zabudowy meblowej no
oddziale Polonizno-Ginekologicznym, p.l.

Opracowała:
mgr inż. arch. Monika Błaszowska
mgr inż. arch. Barbara Szwarczka


Nrysunku: 2.0 **korka:** a **Data:** 01.2014

SCIANA E

TYTUŁ RYS.

AK/31 aneks
SALA PORODOWA 31-DOM NARODZIN

AK31



Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

Szpital Położniczo-Ginekologiczny
im.Świętej Rodziny
ul.Madalinskiego 25
Warszawa

Projekt: Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II

Tytuł rys.: SALA PORODOWA 31-DOM NARODZIN

Opracował: mgr inż. arch. Monika Błaszowska
mgr inż. arch. Barbara Starczewska

korekta: B data: 10.2013 skala: 1:25

Nr rysunku: 2.1.1


Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

AK30
SCIANA F


TYTUŁ RYS.

AK30/ aneks
SALONIK 30-DOM NARODZIN

PRZEKÓJ



blat śniadaniowy połączony z blatem roboczym, wykonany z materiału PREMIUM, kolor RAL 1013 z widocznymi drobkami, na nodze ze szkła bezpiecznego, hartowanego gr min 10mm, montowany do podłoża, cokół ze stali nierdzewnej szczotkowanej h 10cm



UWAGA:


1. korpus, fronty wykonane z mdfu wilgocioodpornego pokrytego hpl, gr całkowita 18mm, kolor jak np. prod Abet Laminati, kolor 626 fin. Grainwood
2. obrzeża oklejane pcv gr 2mm
3. półki z płyty wiórowej w kolorze frontów gr 18mm
4. szuflady z samodomykiem jak np. metabox

Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

noga blatu na całą jego szerokość wykonana z materiału typu PREMIUM


blat śniadaniowy połączony z blatem roboczym, wykonany z materiału PREMIUM, kolor RAL 1013 z widocznymi drobkami, na nodze ze szkła bezpiecznego, hartowanego gr min 10mm, montowany do podłoża, cokół ze stali nierdzewnej szczotkowanej h 10cm



Szpital Położniczo-Ginekologiczny im. Św. Józefa ul. Madalińskiego 25 Warszawa	
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p. II
Tytuł rys.:	AK30/ aneks SALONIK 30-DOM NARODZIN
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska
korekta:	B
data:	10.2013
skala:	1:25
Nr rysunku:	2.1.2

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

OPD sofa rozkładana



SOFA Z FUNKCJĄ SPANIA I POJEMNIKIEM NA POŚCIEL:

JAK NP. SKEEP MOMA STUDIO

Wewnętrzne wypełnienie wysokiej jakości włóknem kulkowym oraz warstwą pianki

Konstrukcja sofy wykonana z drewna naturalnego oraz elementów płyty drewnianej.

-tapicerka winylowa zmywalna, odporna na środki chemiczne, trudnopalna jak np. prod. Selvin w kolorze szarym jak np. Selvin kolor Symphony Metal-27 ral 7045

-część lędźwiowa oparcia wykonana pod lekkim kątem

-siedzisko wykonane z 1 pognięciem

-pojemnik na pościel oraz automat wspomagający rozkładanie.

-nóżki o kształcie trapezowym ze stali szczotkowanej,


-podłokietniki wykonane pod kątem

-oparcie ścięte przy styku z podłokietnikami

wymiary:

Sofa Skeep 3: (wys/szer/gł) (95cm/202cm/78cm)

Powierzchnia spania: 140cm

SZ tablica informacyjna
szkło mleczne z
numeracją pokojuszkło z numerem
sali-liczba wykonana z laminatu grawerskiego
imitującego stal szczotkowaną
dystans szkła od ściany min 8cm

WDN wieszak ubraniowy podwójny

Wieszak ścienny jak np. NEXIO BLOMUS podwójny 6 x 11 cm M-G2

Wymiary: 7,5 x 12,5 x 2,5 cm

Mocowanie, w komplecie


Konstrukcja: stal nierdzewna, stal satynowa, szkło mleczne

poglądowa wizualizacja

Moka
DESIGNMoka Design
Monika Błaszkowska
ul. Jeziorna 22, Kołeczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Północno-Ginekologiczny im.Świętej Rodziny ul.Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Północno-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	OPD-sofa rozkładana, SZ/ tablica informacyjna WDN-wieszak ubraniowy- Saloniki Dom narodzin		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszkowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	B	data:	10.2013
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.1.3		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

SND
SZAFKA POD TV
widok z przoduMoka
DESIGNMoka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Położniczo-Ginekologiczny im.Świętej Rodziny ul.Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	SND/szafka pod tv Salonik nr 30-Dom Narodzin		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data: 10.2013	skala: 1:25
Nr rysunku:	2.1.4		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie


SCIANA A SG31

szafka wisząca bez pleców

TYTUŁ RYS.

SG31/szafka wisząca
sala porodowa nr 31-Dom Narodzin

WIDOK Z BOKU



system podnoszenia frontu ponad korpusem-jednoczęściowy front podnoszony równoległe do góry, jak np. prod Blum model AVENTOS HL


Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Położniczo-Ginekologiczny im. Świętej Rodziny ul. Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	SG31/szafka wisząca sala porodowa nr 31 -Dom Narodzin		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	10.2013 skala: 1:25
Nr rysunku:	2.1.5		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

O2, U akcesoria do ćwiczeń



obręcz ze stali malowanej na kolor RAL 7047
na piłkę sako, mocowana do
ściany, 2 uchwyty montażowe
obwód należy dopasować do sprzętu

–piłka sako do pilatesu
kolor biały 9003 ral lub jasno
szary 7047wg ral

pochwyty do ćwiczeń, dł. 60cmjak np. HEWI 805 36 130 seria 805
– drążek z rozetkami do mocowania, zagięty na obu końcach pod
kątem prostym

- służy do podtrzymania się i podparcia
- montaż ścienny przy pomocy zestawu do mocowania i rozetek HEWI
- łatwy do czyszczenia
- os 500 mm, średnica drążka 33 mm, średnica rozetki 70 mm
- z wysokiej jakości szrotowanej stali szlachetnej
- wytrzymałość do 150 kg



Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322


	Szpital Położniczo-Ginekologiczny im.Świętej Rodziny ul.Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	O2,U/akcesoria do ćwiczeń, Sala Porodowa nr 31 Dom Narodzin		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	10.2013
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.1.6		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

SC2

szafa ubraniowa
WIDOKszafa ubraniowa
RZUTcokół lakierowany na polysk,
kolor złamana biel
jak np Bianco Sporco
0100 IKA

WIDOK FRONTU

korpus, front wykonany z pł.
wiórowej pokrytej hpl,
gr całkowita 18mm,
kolor jak np. prod
Abet Laminati,
kolor 626 fin.
Grainwoodfront z mdfu
lakierowanego
na polysk, gr 18mm
kolor złamana biel jak np
Bianco Sporco 0100 IKA

UWAGA:

1.korpus, fronty wykonane z pł.
wiórowej pokrytej hpl,
gr całkowita 18mm, kolor jak np.
prod Abet Laminati, kolor 626 fin.
Grainwood
2.obrzeża oklejane pcv gr 2mm

Moka
DESIGNMoka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Położniczo-Ginekologiczny im.Świętej Rodziny ul.Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	SC2-szafa ubraniowa salonik nr 30-Dom Narodzin		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	A	data:	10.2013
		skala:	1: 25
Nr rysunku:	2.1.7		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie


FK

poglądowa wizualizacja



fotel do karmienia z podnóżkiem

tapicerowany fotel bujany do karmienia piersią, na obrotowej konstrukcji metalowej malowanej proszkowo na kolor szary. Możliwy obrót mechaniczny o 360 stopni, oparcie regulowane do pozycji leżącej – możliwość blokady w każdej pozycji. Ruch bujany wachadłowy – na pod konstrukcji łóżyskowej – podstawa fotela w kształcie koła występuje zarówno w fotelu, jak i podnóżku. Podnóżek tapicerowany. Tapicerka zmywalna, ognioodporna, łatwa w czyszczeniu w kolorze RAL 1019, ciemny beż. Wysokość siedziska 47–50cm, kąt nachylenia do wewn. strony min. 3%, wysokość oparcia min. 70cm – miękkie wypełnienie w okolicach zagłówka, podłokietniki tapicerowane, miękkie – szerokie z zakładką posiadającą kieszenie.




TMJ

Taboret tapicerowany jezdny

Taboret jezdny z oparciem. Taboret posiada podstawę jezdny na kółkach, wykonaną ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub ze stali chromowanej. Wyposażony jest w siedzisko tapicerowane, z regulacją wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego. Wyposażenie dodatkowe to: oparcie na plecy i podpórka pod stopy. Kółka dostosowane są do powierzchni twardej, z możliwością blokady. Tapicerka zmywalna, ognioodporna, łatwa w czyszczeniu w kolorze RAL 1015, beż. Waga do 5kg. szerokość siedziska min. 33cm, regulacja wysokości min. 50cm–maks. 70cm, Zgodność: CE, UNE EN–12520:2010



Lampa S



Lampa stojąca na trójnogu jak np. Twist White Zuiver

- Nóżki metalowe malowane w kolorze abażuru.
- Abażur wykonany z tkaniny.
- Lampa zawiera przewód z włącznikiem nożnym.

Wymiary abażuru: 45 cm (średnica), 25 cm (wysokość)

Wysokość podstawy: 120 cm

Całkowite wymiary: 145 cm (wysokość)

Źródło światła: żarówka E27, max 75 W


Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Położniczo-Ginekologiczny im.Świętej Rodziny ul.Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	FK/fotel do karmienia, TMJ/taboret med.jezdny Lampa S/lampa stojąca-Dom Narodzin		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	B	data:	10.2013
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.1.8		



ŁD ŁÓŻECZKO DLA NIEMOWLAKA



uwaga: poglądowa wizualizacja,
obowiązujący jest projekt

SZCZEBELKI SZER. 3cm w odstępie 7cm.
z lakierowanego drewna
wykończenie połysk, kolor złamana biel
jak np. Bianco Sporco
0100 IKA


kółka z miękkiego tworzywa,
nierysującego podłoża,
z możliwością blokady

materac 120x60, tapicerowany winylową tapicerką o fakturze tkaniny w kolorze jasno szarym RAL 7035 jak np. Producent DECOMA, kolekcja SELVIN kolor SYMPHONY MIST -26, w skład tapicerki musi wchodzić min. 89 procent PCV i posiadać wagę min. 800g/m² minimalna ilość cykli Martindala wynosi 40 000 Sposób szycia tapicerki musi być wykonany bezprzeciekowo za pomocą żyłek – szew należy skleić taśmą, by zapobiec przedostawaniu się płynu do środka, regulacja wysokości spania (min 3 poziomy)

wypełnienie ramy pł. wiórowa pokryta hpl, gr. całkowita 18mm, kolor jak np. Dqb Santana D 3163 WG Krono,

RAMA Z LAKIEROWANEGO MDFU
wykończenie połysk, kolor złamana biel jak np. Bianco Sporco 0100 IKA, gr 8x8cm

RZUT




Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Położniczo-Ginekologiczny im. Świętej Rodziny ul. Madałińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	ŁD/łóżeczko noworodka- Saloniki, S. Porodowe-Dom Narodzin		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	B	data:	10.2013
		skala:	1: 25
Nr rysunku:	2.1.9		


Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

OB obraz



obraz w ramie ze stali
szczerpkowanej lub drewnianej
lakierowanej w kolorze złamana
biel jak np Bianco Sporco 0100
IKA, Passepartout w jasno szarmy
ral 7047 grafika dostarczona
przez projektanta

LD lustro w ramie



Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Położniczo-Ginekologiczny im. Świętej Rodziny ul. Madałńskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	OB/obraz, LD/ lustro w ramie, Saloniki Dom Narodzin		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	B	data:	10.2013
		skala:	1: 25
Nr rysunku:	2.1.10		




Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

SL31 szafka łazienkowa


TYTUŁ RYS.

SL31,SL28,SL27/szafki umywalkowe
Dom Narodzin




- umywalka ceramiczna okrągła stawiana na blacie jak np. Terra II, Roca, śr 39cm, h 17,5cm
- bateria montowana w umywalce,
- blat wykonany z materiału PREMIUM, blenda od przodu i boku wys. 5 cm
- zaoblenie blatu w celu zwiększenia bezpieczeństwa, r-5cm
- blat na konstrukcji stalowej spawanej, lakierowanej proszkowo na kolor ral
- o przekroju prostokątnym zamkniętym 30x30mm
- stelaż mocowany do ściany montowany w 3 miejscach, dodatkowo zakotwiony w posadzce,
- zabezpieczenie styku z posadzką końcówkami pcv w kolorze stelaża
- syfon chromowany ozdobny


widok z przodu



SL 28 szafka łazienkowa



SL 27 szafka łazienkowa



Moka
DESIGN


Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Kołeczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Położniczo-Ginekologiczny im. Świętej Rodziny ul. Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	SL31,SL28,SL27/szafki umywalkowe Saloniki Dom Narodzin		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	B	data:	10.2013
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.1.11		


Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

LUSTRA WKLEJANE, ZLICOWANE Z PŁYTKAMI-DOM NARODZIN


26a



29a



30a



TYTUŁ RYS.

26A,29A,30A/LUSTRA
Dom Narodzin

UWAGA:
należy wykończyć lustra silikonem w kolorze fugi



DESIGN


Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

		<i>Szpital Położniczo-Ginekologiczny</i> <i>im.Świętej Rodziny</i> <i>ul.Madalińskiego 25</i> <i>Warszawa</i>	
<i>Projekt:</i>		Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo–Ginekologicznym, p.II	
<i>Tytuł rys.:</i>		26A,29A,30A/LUSTRA Dom Narodzin	
<i>Opracował:</i>		mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska	
<i>korekta:</i> B		<i>data:</i> 10.2013	<i>skala:</i> 1:25
<i>Nr rysunku:</i>		2.1.11a	


Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

LUSTRA WKLEJANE, ZLICOWANE Z PŁYTKAMI-DOM NARODZIN


27a



28a



31a



TYTUŁ RYS.

31A,28A,27A/LUSTRA
Dom Narodzin


UWAGA:
należy wykończyć lustra silikonem w kolorze fugi

Moka
DESIGN


Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Późniczo-Ginekologiczny im. Świętej Rodziny ul. Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Późniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	31A,28A,27A/LUSTRA Dom Narodzin		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	B	data:	10.2013
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.1.11B		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie




szafka wysoka
zamykana na klucz
fronty ze szkła wyklejanego folią
frost glass wyciętą wg wzór
dostarczony przez projektanta



na całej długości rantu wykonany
jest kapinos - DETAL A

odpływy z wianienki oraz z umywalki
mają wspólne ujście. wystąpię są
demontowalnym panelem z płyty
wilgociodpornej mdf oklejonej hpl w
kolorze białym kolor RAL 9003,



UWAGA:

- 1.korpus, fronty wykonane z mdfu wilgociodpornej pokrytego hpl, gr całkowita 18mm, jak np. prod Abet Laminati, kolor 626 fin. Grainwood
- 2.obrzeża oklejane pcv gr 2mm
- 3.półki z płyty wiórowej w kolorze frontów gr 18mm
4. szuflady z samodemującym jak np. metabox

zlewomywak podblatowy wykonany
z tworzywa mineralno-akrylowego
PREMIUM - taki sam materiał i
kolor jak blat
format : 31*37cm, głębokość
18cm

umywalka podblatowa wykonana z
tworzywa mineralno-akrylowego
PREMIUM - taki sam materiał i
kolor jak blat
format : fi 30, gł.14cm,

wanienka podblatowa do kąpieli
noworodka, wykonana z tworzywa
mineralno-akrylowego PREMIUM -
taki sam materiał i kolor jak blat
posiada anatomiczny kształt -
patrz przekrój.
Umożliwiająca mycie dziecka w
pozycji leżącej oraz siedzącej



Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszczowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Położniczo-Ginekologiczny im.Świętej Rodziny ul.Madulskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	AK28/aneks Sala Porodowa nr 28, Dom Narodzin		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszczowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	10.2013
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.2.1		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

PRZĘKÓJ



UWAGA:

1. korpus, fronty wykonane z mdfu wilgocioodpornego pokrytego hpl, gr całkowita 18mm, kolor jak np. prod. Abet Laminati, kolor 626 fin. Grainwood
2. obrzeża oklejane pcv gr 2mm
3. półki z płyty wiórowej w kolorze frontów gr 18mm
4. szuflady z samodomykiem jak np. metabox

Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

Szpital Późniczo-Ginekologiczny
im. Świętej Rodziny
ul. Madalińskiego 25
Warszawa

Projekt: Projekt zabudowy meblowej na oddziale Późniczo-Ginekologicznym, p. II

Tytuł rys.: AK 29/Salonik nr 29, Dom Narodzin

Opracował: mgr inż. arch. Monika Błaszowska
mgr inż. arch. Barbara Starczewska


korekta: b **data:** 10.2013 **skala:** 1:25

Nr rysunku: 2.2.2

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie


SCIANA F

pionowo otwierana szafka za pomocą specjalnie
wmontowanego podnośnika. Drzwiczki wysuwają się do
przodu, a następnie unoszą, układając równoległe do
krawędzi mebli.


poglądowa
wizualizacja

Su szafa wolnostojąca

system podnoszenia frontu ponad
korpusem – jednoczęściowy front
podnoszony równoległe do góry.
jak np. prod Blum model AVENTOS HL



UWAGA:
1.korpus, fronty wykonane z pł. wiórowej pokrytej hpl, gr całkowita 18mm, kolor jak np. prod Abet Laminati, kolor 626 fin. Grainwood
Uchwyt meblowy metalowy jak np. Union Knopf 217.359/9605 R16 stal szorstkowana Uchwyt meblowy niemieckiej firmy UNION KNOPF Kolor: stal szorstkowana Materiał: metal Wymiary: Wysokość: 57 mm Długość: 57 mm Rozstaw otworów: 16 mm Głębokość: 23 mm Podstawa o wymiarach 24x24mm Firma Union Knopf,



szafka na rzeczy osobiste z kluczykami i numerkiem
szafy oznaczone numerem odpowiadającym kluczykowi
numeri na szafkach z laminatu grawerskiego w kolorze
stali szorstkowanej wysokość liter 3cm

Moka
DESIGN


Moka Design
Monika Błaszczowska
ul. Jeziorna 22, Kołeczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Położniczo-Ginekologiczny im. Świętej Rodziny ul. Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	SG28/szafka wisząca, SU/szafa wolnostojąca Sala Porodowa nr 28, Dom Narodzin		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszczowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	B	data:	10.2013
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.2.4		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

O2, U28—zestaw do ćwiczeń

WIDOK Z BOKU




Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Położniczo-Ginekologiczny im.Świętej Rodziny ul.Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	O2, U28/zestaw do ćwiczeń, Sala Polorodowa 28, Dom Narodzin		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	10.2013
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.2.5		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie





szafka wysoka
zamykana na klucz
fronty ze szkła
wyklejanego folią
frost glass wyciętą
wzór dostarczony
przez projektanta

AK27 SCIANA E

TYTUŁ RYS.

AK 27/aneks Sala Porodowa nr 27,
Dom Narodzin



zlewomywak podblatowy wykonany
z tworzywa mineralno-akrylowego
PREMIUM - taki sam materiał i
kolor jak blat
format : 31*37cm, głębokość
18cm

umywalka podblatowa wykonana z
tworzywa mineralno-akrylowego
PREMIUM - taki sam materiał i
kolor jak blat
format : fi 30, gł.14cm,

wanienka podblatowa do kąpeli
noworodka, wykonana z tworzywa
mineralno-akrylowego PREMIUM -
taki sam materiał i kolor jak blat
posiada anatomiczny kształt -
patrz przekrój. Umożliwiająca mycie dziecka w
pozycji leżącej oraz siedzącej

- UWAGA:
- 1.korpus, fronty wykonane z mdfu
wilgociodpornego pokrytego hpl,
gr całkowita 18mm, kolor jak np.
prod Abet Laminati, kolor 626 fin.
Grainwood
 - 2.obrzeża oklejane pcv gr 2mm
 - 3.półki z płyty wiórowej w
kolorze frontów gr 18mm
 4. szuflady z samodomykiem
jak np. metabox

**Moka
DESIGN**

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Kołeczkowa
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Położniczo-Ginekologiczny im. Świętej Rodziny ul. Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	AK 27/aneks Sala Porodowa nr 27, Dom Narodzin		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	10.2013
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.3.1		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

AK26
SCIANA F

PRZEKÓJ

blenda do wysokości sufitu z otworami wentylacyjnymi 3x40 cm, lakierowana w połysku kolor złamana biel jak np. Bianco Sporco 0100 IKA, wys. ok. 20cm
uwaga: wysokość sufitu może ulec zmianie, domierzyć na budowie

półki regulowane
w kolorze frontów

fronty, dół z mdfu lakierowanego na połysk, gr 18mm kolor złamana biel jak np. Bianco Sporco 0100 IKA, podnośniki jak np. typu Aventos prod. Blum z zintegrowanym hamulcem

oświetlenie ledowe
podszafkowe, kolor ciepły biały

szufl. na sztućce
Wkład na sztućce do szuflady 30cm jak np. SC00P II – Peka [2065] kolor j. szary

lodówka
w zabudowie

poj. na odpady

poj. na odpady

półka regul.

mikrofalę
w zabudowiewypr. do ośw.
podszafk.
ociągacz

blat PREMIUM, kolor RAL 1013 z widocznymi drobkami, na ścianie tapeta, styk-sylikon w kolorze przezroczystym

blat śniadaniowy połączony z blatem roboczym, wykonany z materiału PREMIUM, kolor RAL 1013 z widocznymi drobkami, na nodze ze szkła bezpiecznego, hartowanego gr min 10mm, montowany do podłoża, cokół ze stali nierdzewnej szczotkowanej h 10cm

szufl. na sztućce
Wkład na sztućce do szuflady 30cm jak np. SC00P II – Peka [2065] kolor j. szary

UWAGA:

1. korpus, fronty wykonane z mdfu wilgocioodpornego pokrytego hpl, gr całkowita 18mm, kolor jak np. prod. Abet Laminati, kolor 626 fin. Grainwood
2. obrzeża oklejane pcv gr 2mm
3. półki z płyty wiórowej w kolorze frontów gr 18mm
4. szuflady z samodomykiem jak np. metabox

Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

Szpital Położniczo-Ginekologiczny
im. Świętej Rodziny
ul. Madalińskiego 25
Warszawa

Projekt: Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p. II



Tytuł rys.: AK 26/ aneks Salonik nr 26, Dom Narodzin


Opracował: mgr inż. arch. Monika Błaszowska
mgr inż. arch. Barbara Storczeńska

korekta: b data: 10.2013 skala: 1:25

Nr rysunku: 2.3.2

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie



SCIANA A
SG27.1

UWAGA:

- 1.korpus wykonany z pł. wiórowej pokrytej hpl, gr całkowita 18mm, kolor jak np. prod Abet Laminati, kolor 626 fin. Grainwood
- 2.obrzeża oklejane pcv gr 2mm głębokość 20cm
3. zawiasy umożliwiające kąt otwarcia szafki 180st.


Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322


	Szpital Położniczo-Ginekologiczny im.Świętej Rodziny ul.Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	SG 27.1/Szafka wisząca na gazy, Sala Porodowa 27- Dom Narodzin		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	10.2013
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.3.4		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

SC26

szafa ubraniowa
WIDOK

poglądowa wizualizacja

szafa ubraniowa
RZUT

UWAGA:
1.korpus,fronty wykonany z pł.
wiórowej pokrytej hpl,
gr całkowita 18mm, kolor jak np.
prod Abet Laminati, kolor 626 fin.
Grainwood
2.obrzeża oklejane pcv gr 2mm

Moka
DESIGN


Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Położniczo-Ginekologiczny im.Świętej Rodziny ul.Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	SC26/szafa ubraniowa Salonik 26- Dom Narodzin		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	10.2013
		skala:	1: 25
Nr rysunku:	2.3.5		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie



Uchwyt meblowy jak np.
07.217234.2400/9604 aluminium,
prod. UNION KNOPF



Uchwyt meblowy do szafek z
gazami med. jak np.
07.217269.2400/9604
aluminium prod Union Knopf



Nóżka meblowa w kształcie litery L,
wys100mm regulowana INOX

Wykonana z metalu w kolorze szczotkowanej satyny.
Z możliwością regulacji.

Wysokość: 100mm (możliwość regulacji 5mm)
Grubość: 10mm
Szerokość: 60mm

mikrofalówka do zabudowy jak np. Samsung FG88SUST

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 59,5 x 38 x 36 cm

Kolor stal nierdzewna – srebrny

Pojemność 23 litry

Sposób otwierania drzwi w bok – w lewą stronę

Funkcje podstawowe gotowanie, grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrażanie

Automatyczny dobór czasu gotowania, opiekania na chrupko, podgrzewania, rozmrażania

Grill zwykły

Moc mikrofal–850 W

Moc grilla –1100 W

Sterowanie elektroniczne

Średnica talerza obrotowego brak danych

Wykończenie wnętrza emalia ceramiczna

System rozprowadzenia mikrofal przestrzeny

Funkcje dodatkowe 4 programy auto, 4 programy gotowania na chrupko, 6 poziomów

mocy, blokada rodzicielska, funkcja kombi, program samooczyszczenia komory kuchennej za

pomocą pary, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, szybkie rozmrażanie, wyłączenie

sygnalizacji dźwiękowej, zegar

Wypożyczenie

instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pojemnik do czyszczenia parq, ruszt,

talerz "Crusty", talerz obrotowy



Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa jak np. Armatura Kraków Premium

Class Cyrkon, chrom–satyna [583–825–00]

wykończenie–satyna, montaż: 1–otworowy, waga netto: 2.13. materiał: mosiądz

element sterujący: regulator ceramiczny Ø40, napowietrzacz: tak,

przepływ wody [l/min]: 15, ciśnienie robocze [atm]: 3, temperatura wody [°C]

maks.: ≤90, grupa akustyczna: II, wylewka: obrotowa

długość wylewki [mm]: 155, wys. wypływu wody 18cm



Lodówka podblatowa do zabudowy jak np. ELECTROLUX ERU 13300

Gwarancja producenta – 24 miesiące (2 lata)

Pojemność całkowita 114l

Pojemność chłodziarki 97l

Pojemność zamrażarki (zamrażalnika) 17l

Zamrażalnik – lokalizacja Na górze

Zamrażarka – lokalizacja Na górze

Automatyczne rozmrażanie (odszranianie) Tak

Zdolność zamrażania (na dobę) 2kg

Ilość półek w chłodziarce 2

Typ półek druciane

Ilość kompresorów (agregatów) 1

Zasilanie AC 220–240 V 50Hz

Klasa energooszczędności A

Zużycie energii elektrycznej 0,59kWh/dobę

Wykończenie powierzchni zewnętrznych Białe

Wysokość 820mm

Szerokość 560mm

Głębokość 540mm

Możliwość dwustronnego montażu drzwi,

Montaż frontu meblowego na prowadnicach,

Czas przechowywania żywności przy braku zasilania: 13h




Moka
DESIGN


Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowa
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Położniczo-Ginekologiczny im. Świętej Rodziny ul. Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	akcesoria meblowe i sprzęt –DOM NARODZIN		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	10.2013
		skala:	1: 25
Nr rysunku:	2.3.6		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie




przekrój B-B



TYTUŁ RYS.


detal wanienki dla noworodka



anatomiczny kształt dopasowany do pośladków niemowlaka, uniemożliwiający zsunięcie się noworodka

przekrój A-A



65.0



widoki poglądowego modelu:



Uwaga!
wykonawca zostanie zobowiązany do wykonania formy pod wanienkę pod nadzorem autorskim głównego projektanta



Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Kołeczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322


	Szpital Położniczo-Ginekologiczny im. Świętej Rodziny ul. Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	detal wanienki dla noworodka		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
Korekta:	b	data:	10.2013
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.4		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

DETAL A – fragment przekroju

TYTUŁ RYS.

detal blatu PREMIUM




BLAT PREMIUM – oznaczenie stosowane w projekcie na blat z tworzywa mineralno-akrylowego, o grubości 12mm, jak np.CORIAN

właściwości materiału:

- możliwość wykonania niewidocznych łączeń,
- odnawialny i łatwy w naprawie – możliwość okresowego polerowania i szlifowania,
- nieporowaty, odporny na plamy, zabrudzenia i środki dezynfekcyjne,
- higieniczny, posiadający atest PZH,
- termoformowalny,
- podatny na sublimację, możliwość wtopienia grafiki metodą sublimacji
- nietoksyczny
- odporny na działanie promieni UV
- wykonanie blatów MOŻLIWE wyłącznie przez autoryzowanego wykonawcę należącego do sieci jakości producenta materiałów.
- na montaż i wykonanie blatów, a w szczególności na ich szczelność zostanie udzielona 10 letnia gwarancja.

DETAL B – przekrój przez część czołową blatu z przewijakiem




Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Położniczo-Ginekologiczny im.Świętej Rodziny ul.Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	detal blatu Premium		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	10.2013
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.5		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

DETAL C – przewijak



TYTUŁ RYS.

detal przewijaka

Materacyk – przewijak tapicerowany winylową tapicerką o fakturze tkaniny w kolorze jasno szarym RAL 7035

jak np Producent DECOMA, kolekcja SELVIN kolor SYMPHONY MIST –26,

w skład tapicerki musi wchodzić min. 89 procent PCV i posiadać wagę min. 800g/m²

minimalna ilość cykli Martindala wynosi 40 000

Sposób szycia tapicerki musi być wykonany bezprzeciekowo

za pomocą żyłek – szew należy skleić taśmą, by zapobiec przedosattaniu się płynu do środka. Kształt wg rysunku powyżej.

Alternatywny przewijak można wykonać z materiału zmywalnego certyfikowanego do służby zdrowia jak np. producenta TEMPUR z grupy produktów medycznych Tempur –Med oznaczony znakiem CE, spełniający wszystkie wymagania przedstawione w Dyrektywie 93/42/EWG. lub równoważnego.

wymiar: 65x65x5 cm w białym pokrowcu PU

Zewnętrzna powłoka materacykna poliuretanowa.

Wypełnienie specjalistyczna pianka termoelastyczna.

Powłoka PU odporna na ciecze i bakterie, elastyczna, paroprzepuszczalna, wysoce higieniczna. Może być prana mechanicznie 95 stopni C, lub czyszczona szpitalnymi środkami dezynfekującymi.

Produkt wytworzony jest z unikalnego materiału zbudowanego z miliardów sferycznych, otwartych komórek wrażliwy na temperaturę, posiadający wyjątkowe właściwości redukcji nacisku, precyzyjnie dopasowujący się do kształtów ciała. Nie wymaga prania, jest zabezpieczony specjalnym preparatem zapobiegającym rozwojowi mikroorganizmów i grzybów Produkt trwały i niepalny. Gwarancja na materiał materacyk 7 lat. Gwarancja na powłokę PU. 3 lata.

przewijak nie jest trwale związany z płaszczyzną modułu pielęgnacyjnego.

waga lekarska niemowlęca jak np. prod. Tech–Med TM –BABY 2 lub równoważna

DANE TECHNICZNE:

- wymiały: 58x34x11cm
- Podziałka 0,05 g
- Zasilanie 4 baterie 1,5 V typu AAA
- Warunki pracy :
temperatura :10–40 C
wilgotność RH<85%
- Zakres pomiarowy: od 1 kg do max obciążenie 20kg / 40 lbs
- Automatyczne włączenie wyłączenie
- Duży, czytelny podświetlany wyświetlacz LCD 90 x 30
- Wyposażona w 4 bardzo precyzyjne czujniki
- Podświetlany wyświetlacz
- Pamięć ostatniego pomiaru
- Wskaźnik niskiego poziomu naładowanej baterii
- Wskaźnik przeciężenia wagi
- Funkcja tarowania
- Funkcja pamięci wyniku ostatniego pomiaru
- Wymiary platformy dla noworodków 56 cm x 26 cm
- Wymiary platformy dla dzieci samodzielnie stojących 29 cm x 29 cm
- Przełącznik jednostek pomiarowych kg/lb
- Okres gwarancji: 24 miesiące.

UWAGA!

Należy przewidzieć obciążenie szuflady na wagę przy maksymalnym wysuwie do 50kg, oraz sprawdzić czy szuflada otwiera się swobodnie z wagą w środku, Waga powinna mieć w stopkach przyssawki, bądź być na stałe przymocowana do szuflady,

promiennik ciepła

wymagane dane techniczne:

1. Zasilanie 230V 50Hz,
2. Moc promiennika 700W,
3. klasa ochronności I stopień ochrony BF,
4. Regulacja mocy grzania od 0 – 700W : 20 stopniowa ze skokiem 35W,
5. Zegar apgar – sygnały po 1;3;5; minutach,
6. Automatyczna pamięć nastawy mocy,
7. Zakres pomiaru temperatury od 10–60°C,
8. Dokładność pomiaru $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$,
9. Odczyt temperatury z rozdzielczością $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$,
10. Czujnik temperatury skóry pacjenta,

1. Automatyczna regulacja temperatury skóry
2. Ręczna regulacja mocy grzania,
3. Alarm zbyt niskiej temperatury,
4. Alarm zbyt wysokiej temperatury,
5. Próg działania alarmu $\pm 0,8^{\circ}\text{C}$,
6. Alarm awarii czujnika ERR,
7. Zakres automatycznej regulacji temperatury 34–38°C
8. Z dokładnością do $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$,
9. Cyfrowy pomiar temperatury z rozdzielczością 0,1°C,
10. Ręczna regulacja mocy grzania 0–700W skokowo co 5% maksymalnego zakresu,
11. Zegar do oceny wg skali APGAR sygnał dźwiękowy i optyczny po 1;3;5;10 min,
12. Moc kwarcowego promiennika podczerwieni 700W,

Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322


	Szpital Położniczo-Ginekologiczny im. Świętej Rodziny ul. Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	detal przewijaka		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	10.2013
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.6		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

DETAL D – boki przewijaka wywinięcie na ścianę blatu typu PREMIUM

TYTUŁ RYS.

geometria płyty wysłaniającej blat z boku



Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Położniczo-Ginekologiczny im.Świętej Rodziny ul.Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	geometria płyty wysłaniającej blat z boku		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	10.2013
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.7		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

SM65 zabudowa meblowa o konstrukcji aluminiowej

WIDOK B

widok z przodu


szafki magazynowe

zamykane na klucz, półki

regulowane


SM 65-zabudowa meblowa łoża Położnej nr 65-Dom Narodzin

TYTUŁ RYS.




łodówka podblatowa

na pokarm – w cokole wentylacja



przelotka do kabli



UWAGA:

- 1.zabudowa na stelażu aluminiowym, wypatnienie płyta meblowa ak np. prod Abet Laminati, kolor 626 fin. Grainwood
- 2.obrzeża oklejane pcv gr 2mm
- 3.półki z płyty wiórowej w kolorze frontów gr 18mm
4. szuflady z samodomykiem jak np. metabox
- 5.blat kuchenny jak np.D 7708 SM Juta Beżowa gr 38mm, Krono


Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Specjalistyczny im.Świętej Rodziny ul.Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	SM 65-zabudowa meblowa łoża Położnej nr 65-Dom Narodzin		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	01.2014
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.8.1		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

RP regał magazynowy



5 półek regulowanych

UWAGA:
1.korpus, fronty wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowanej hpl, gr całkowita 18mm, kolor jak np. prod Abet Laminati, kolor 607, fin Grainwood
2.obrzeża oklejane pcv gr 2mm
3.półki z płyty wiórowej w kolorze frontów gr 18mm

Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322


	Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny ul. Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	RP/regał magazynowy, mag. bielizny czystej nr 66-Dom Narodzin		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	01.2014
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.8.2		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

B65

zabudowa meblowa o
konstrukcji aluminiowejbiurko zamknięte od
str. komunikacji gł.łóża położnej 65
rzut

TYTUŁ RYS.





UWAGA:

1. zabudowa na stelażu aluminiowym,
wypełnienie płyta meblowa
ak np. prod Abet Laminati, kolor 626 fin.
Grainwood
2. obrzeża oklejane pcv gr 2mm
3. półki z płyty wiórowej w kolorze frontów
gr 18mm
4. szuflady z samodomykiem jak np. metabox
5. blat kuchenny jak np. D 7708 SM Juta
Bezowa gr 38mm, Krono

Moka
DESIGNMoka Design
Monika Błaszowska
ul. Jezłorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny ul. Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Potożniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	łóża położnej 65 – rzut – Dom Narodzin		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	01.2014
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.8		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie



uwaga:

1. opis szczegółowy systemu podano w Opisie technicznym
2. Kolor frontów, korpusów w kolorze beżowym RAL 1015
3. Nóżki aluminiowe
4. blat z płyty odpornej na korozję i działanie środków dezynfekcji powierzchniowej jak np. Chemtop 2 gr min 18mm FORMICA w kolorze F7927 CH FOLKESTONE

Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny ul. Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	AK67/aneks- p badań lekarskich nr 67		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	01.2014
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.9.1		


Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

RC/regał listwowy ścienny na czystą bieliznę


dodatkowe elementy:

Regał listwowy ścienny na czystą bieliznę


- zaczepy do zawieszenia 4– 6 koszy
- o wielkości 1 jednostki wsadu (1 JW) wg PN-EN 285/EN 285
- konstrukcja nośna wykonana z profili zamkniętych ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9
- odstępniki montażowe



1x



1x



2x

KBB Kosz na brudną bieliznę

Kosz 35l ze stali nierdzewnej, zamykany pokrywą mdf

jak np .

OCEANICA

- wykonany ze stali nierdzewnej
- Otwory w ścianie zapewniające odpowiednią wentylację,
- chromowane wykończenie
- Pojemnik wyposażony w gumową podstawę antypoślizgową.

Materiał: Stal chromowana, pokrywa z MDF

Wymiary: 30,5x54 cm

Pojemność: 35l



Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny ul. Madzińskiego 25 Warszawa		
Projekt	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	RC/regał listwowy ścienny na czystą bieliznę		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	A	data:	01.2014
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.9.2		


Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

BLM biurko lekarskie medyczne

zabudowa meblowa o
konstrukcji aluminiowej

TYTUŁ RYS.

B61/biurko z szafką na drukarkę
-pokój USG nr 61



Wymiary 740 x 1200 x 600 Biurko lekarskie z szafką ma komputer
–stelaż z profili stalowych zamkniętych o przekroju prostokątnym,
– stopki nóg wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego
– stopki nóg regulowane w zakresie min $\pm$ 10 mm
– przetłoka na kable w kolorze blatu
– blat z płyty odpornej na korozję i działanie środków dezynfekcji
powierzchniowej jak np. Chemtop 2 gr min 16mm FORMICA w kolorze F7927 CH FOLKESTONE


uwaga:

1. opis szczegółowy systemu podano w OT
2. Kolor frontów, korpusów w kolorze beżowym RAL 1015
3. Cokoły ze stali nierdzewnej, uszczelniane przezroczystą silikonową uszczelką
4. blat z płyty odpornej na korozję i działanie środków dezynfekcji powierzchniowej jak np. Chemtop 2 gr min 18mm FORMICA w kolorze F7927 CH FOLKESTONE

poglądowa wizualizacja



SL szafa na leki



Szafa lekarska metalowa

w dolnej części komora samodzielnie zamykana – z jedną szklaną półką. W górnej części dwie szklane półki + jedna półka dodatkowo .
Szafa na kółkach do powierzchni miękkich, nie brzdących powierzchni, 2 przednie koła z możliwością blokady
jak np. Sml 104
Półki z możliwością regulacji wysokości,
Półki o nośności min, 50kg, szkło hartowane, bezpieczne, gr min 8mm

wymiary szafy: 1890 x 800 x 435 mm
szafa zamykana na klucz


Mebel malowany proszkowo na kolor kremowy RAL 1015

Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny ul. Małajskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	B61/biurko z szafką na drukarkę -pokój USG nr 61		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	01.2014
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.9.3		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie



uwaga:

1. opis szczegółowy systemu podano w Opisie technicznym
2. Kolor frontów, korpusów w kolorze beżowym RAL 1015
3. Nóżki aluminiowe
4. blat z płyty odpornej na korozję i działanie środków dezynfekcji powierzchniowej jak np. Chemtop 2 gr min 18mm FORMICA w kolorze F7927 CH FOLKESTONE

Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322



	Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny ul. Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	AK68.1/aneks- gab. diagnost.-zabieg. nr 68		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	01.2014
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.9.4		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

zabudowa meblowa o
konstrukcji aluminiowej

TYTUŁ RYS.

AK 68.2 aneks



uwaga:

1. opis szczegółowy systemu podano w Opisie technicznym
2. Kolor frontów, korpusów w kolorze beżowym RAL 1015
3. Nóżki aluminiowe
4. blat z płyty odpornej na korozję i działanie środków dezynfekcji powierzchniowej jak np. Chemtop 2 gr min 18mm FORMICA w kolorze F7927 CH FOLKESTONE

Moka
DESIGN


Moka Design
Monika Błaszczowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny ul. Małajkowskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	AK68.2/aneks- gab. diagnost.-zabieg. nr 68		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszczowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	01.2014
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.9.5		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

FP fotel do pobrań

poglądowa wizualizacja



Tapicerowany fotel do pobierania krwi na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo

W skład fotela wchodzi:

Zagłówek, podłokietnik zintegrowany z oparciem, wspornik podłokietników, siedzisko-oparcie, rama stanowiska.

Całkowita szerokość min.: 71 cm

Całkowita długość min.: 73 cm

Szerokość podstawy min.: 71 cm

Długość podstawy: 73 cm

Całkowita wysokość 115 cm

Masa stanowiska maks.: 15 kg

Dopuszczalne obciążenie: 120 kg


Odchylenie oparcia: ok. 30°

Tapicerka zmywalna, ognioodporna, łatwa w czyszczeniu w kolorze RAL 1015, bez.



BLM biurko lekarskie medyczne duże

zabudowa meblowa o
konstrukcji aluminiowej



Wymiary 740 x 1600 x 600 Biurko lekarskie z kontenerem zbudowanym z dwóch szuflad dostosowanych do formatów na karty chorób pacjentów.

– szafka na komputer

– stelaż z profili stalowych zamkniętych o przekroju prostokątnym,

– wypełnienie z płyty laminowanej dwustronnie, kolorystyka dopasowana do pozostałych mebli

– stopki nóg wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego

– stopki nóg regulowane w zakresie min $\pm$ 10 mm

– przelotka na kable w kolorze blatu

– blat z płyty odpornej na korozję i działanie środków dezynfekcji powierzchniowej jak np. Chemtop 2 gr min 16mm FORMICA w kolorze F7927 CH FOLKESTONE

Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszczowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny ul. Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	FP/fotel pobrań, BLM/biurko lekarskie medyczne duże		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszczowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	01.2014
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.9.6		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

K kozetka

poglądowa wizualizacja



KOZETKA

tapicerowana leżanka z regulowaną wysokością zagłówka. Konstrukcja wykonana ze stali malowanej proszkowo. Nośność min. 170 kg,

Zagłówek oraz leże wykonane są z płyty obitej pianką

poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym, ognioodpornym, łatwym w utrzymaniu czystości, w kolorze RAL 1015.

Wymiary minimalne:

Wysokość: 500 mm

• Długość: 1850 mm

• Szerokość: 550 mm

• Kąt regulacji zagłówka: -90° do $+35^{\circ}$

Zagłówek wyposażony w drążek do zamontowania roli z podkładem aseptycznym.

Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszczowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny ul. Madulskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Położniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	K/kozetka		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszczowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data: 01.2014	skala: 1:25
Nr rysunku:	2.9.7		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

WO Wózek oddziałowy wielofunkcyjny


Wózek oddziałowy wielofunkcyjny

jak np. prod. Techmed seria K-3 typ D-04


- stelaż aluminiowy lub stalowy lakierowany proszkowo na biało,
- wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą,
- blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w tym dwa z blokadą;
- w formie wyjmowalnej tacy,
- kuwety z tworzywa sztucznego,
- miska na odpadki ze stali nierdzewnej,
- koszyk na akcesoria ze stali lakierowanej proszkowo,
- uchwyt do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo,

Wymiary całkowite [mm]:

D-04: 680 x 430 x 890



WS Wózek oddziałowy z szufladami



Wózek wielofunkcyjny z szufladami

- wózek z 5 szufladami jak np. prod. Chrobok mx34PRO
- szafka i blat stalowe lakierowane proszkowo na kolor wg. palety RAL,
- stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo, umożliwiający instalację wyposażenia dodatkowego,
- podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w odboje oraz koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą

Wyposażenie wózka:

- pojemnik na odpady z tworzywa szt. z pokrywą wahadłową,
- pojemnik na rękawiczki,
- pojemnik na zużyte igły,
- koszyk na akcesoria,
- pojemnik na narzędzia,
- zamek centralny
- oznaczenia szuflad

Wymiary szafki [mm]:

długość: 600-690

szerokość: 500-520

wysokość od podłoża do blatu: 1000-1010



Moka
DESIGN

Moka Design
Monika Błaszowska
ul. Jeziorna 22, Koleczkowo
www.mokadesign.com.pl
tel. 501 446 322

	Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny ul. Madalińskiego 25 Warszawa		
Projekt:	Projekt zabudowy meblowej na oddziale Potożniczo-Ginekologicznym, p.II		
Tytuł rys.:	WO/wózek oddziałowy wielofunkcyjny, WS/wózek oddziałowy z szufladami		
Opracował:	mgr inż. arch. Monika Błaszowska mgr inż. arch. Barbara Starczewska		
korekta:	b	data:	01.2014
		skala:	1:25
Nr rysunku:	2.9.8		

Uwaga! wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

2.9 Gabinet zabiegowy nr 68
+ pokój badań lekarskich nr 67-rzut

