
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45232460-4 Roboty sanitarne
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45262610-0 Kominy przemysłowe
45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku technicznego AGREGATORNIA
ADRES INWESTYCJI : ul.Madalińskiego 25, Warszawa
INWESTOR : Szpital Specjalistyczny im.Św.Rodziny
ADRES INWESTORA : ul.Madalińskiego 25, Warszawa
BRANŻA : sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 26 sierpień 2014

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26 sierpień 2014

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja wentylacji			
1	KNR-W 2-	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200	m ²		
d.1	17 0113-02	mm - udział kształtek do 35 %			
		3.86	m ²	3.860	
				RAZEM	3.860
2	KNR-W 2-	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwo-	m ²		
d.1	17 0101-03	dzie do 1000 mm - udział kształtek do 35 %			
		0.45	m ²	0.450	
				RAZEM	0.450
3	KNR-W 2-	Zawór wentylacyjny d=160 mm	szt.		
d.1	17 0140-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-	Żaluzja samoczynna np. PER-250-W lub równoważne.	szt.		
d.1	17 0147-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-	Kratka wentylacyjna prostokątna STW-200x200	szt.		
d.1	17 0138-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 2-	Kłapa przeciwpożarowa prostokątna CU4-200x200-BLF-T230	szt.		
d.1	17 0130-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2-	Wentylator kanałowy okrągły in-line TD-500/160 np. SILENT lub równo-	szt.		
d.1	17 0205-01	ważny .			
	analiza	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-	Czerpnia ścienna z redukcją niesymetryczną	szt.		
d.1	17 0146-05	1	szt.	1.000	
	analiza in-			RAZEM	1.000
	dywidualna				
9	KNR-W 2-	Kształtka przejściowa pomiędzy chłodnicą, a betonowym kanałem piono-	szt.		
d.1	17 0146-05	wym (wymiary dopasować) zastosować kierownice przepływu			
	analiza in-	1	szt.	1.000	
	dywidualna			RAZEM	1.000
10	analiza in-	Kulisy tłumiące 75x kulisy tłumiące np. STAVOKLIMA JTH 200x500x2000	szt.		
d.1	dywidualna	lub równoważny			
		75+78	szt.	153.000	
				RAZEM	153.000
11	KNR-W 2-	Płyty np. CLIMAVER A2 BLACK gr. 25mm lub równoważny	m ²		
d.1	02 2606-01	11.22*1.7+2.05*3.01+7.83	m ²	33.075	
	analiza	11.14*1.89+1.05*2.72+1.05*5.66	m ²	29.854	
				RAZEM	62.929
2		Instalacja odprowadzenia spalin			
12		Dostawa i montaż systemu odprowadzenia spalin - izolowany system	kpl		
d.2	analiza in-	przewodów spalinowych do pracy na sucho i na mokro przy nadciśnieniu			
	dywidualna	5kPa, łączonych bezuszczelkowo DW-KL			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Instalacja dystrybucji paliwa			
13	KNR-W 2- d.3 15 0106-02 analogia	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm - instalacja paliwowa	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR-W 2- d.3 15 0106-06 analogia	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm - instalacja paliwowa	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
15	KNR-W 2- d.3 15 0115-02 analogia	Połączenie zbiornika zewnętrznego z agregatem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2- d.3 15 0115-06 analogia	Podłączenie linii zasilającej i odpowietrzającej do zbiornika	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2- d.3 15 0130-06 analogia	Zawór typu EURO montowany w skrzynce zamykanej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2- d.3 15 0130-06 analogia	Odpowietrznik instalacji paliwowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4- d.3 01 1212-29	Miniowanie rur o śr.do 50 mm	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
20	KNR-W 4- d.3 01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o śr.do 50 mm	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
21	KNR-W 2- d.3 15 0126-04	Próba szczelności instalacji	m		
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności			
		1	prób.		1.000
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
22	d.3 analiza indywidualna	Wykonanie przejść p.poż. przez przegrody	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
23	d.3 analiza indywidualna	Dostawa, montaż podłączenie zbiornika olejowego	kpl		
		1	kpl	1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
4		Półstała instalacja gaśnicza pianowa			
24	KNR-W 2-	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm - instalacja gaśnicza	m		
d.4	15 0106-06				
	analogia				
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
25	KNR-W 2-	Zraszacz wodno-pianowy np. VIKING MXD lub równoważny .	szt.		
d.4	15 0135-05				
	analogia				
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26		Wytwornica piany np. VIKING LF02 lub równoważny.	szt.		
d.4	analiza indywidualna				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-	Nasada p.poż. 75 montowana w skrzynce	szt.		
d.4	15 0138-04				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-	Próba szczelności instalacji	m		
d.4	15 0126-04				
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności			
		1	prób.		1.000
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
29		Wykonanie przejść p.poż. przez przegrody	szt		
d.4	analiza indywidualna				
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000