

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : <<nazwa budowy>>
ADRES INWESTYCJI : <<lokalizacja budowy>>
INWESTOR : <<nazwa zamawiającego>>
ADRES INWESTORA : <<adres zamawiającego>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : SANITARNA - instalacja c.o.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>
DATA OPRACOWANIA : 01.11.2011

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.11.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Inst.centralnego ogrzewania- Bud. A 1 -ETAP 1 - Szpital Ginekologiczno Położniczy w Warszawie przy ul. Madalińskiego 25					
1	45330000-9	Instalacja c.o.			
1	KNR-W 2-15	Rury wielowarstwowe z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową o średn. 16/2 mm w warstwach podłogowych z izolacją termaflex gr, 6 mm	m sieci		
d.1	0410-05	36	m sieci	36.000	
				RAZEM	36.000
2	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe termostaticznekiątowe znastawą wstępną z głowica o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0412-02	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR-W 2-15	Zawory grzejnikowe na powrocie odcinające i umożliwiające spust wody o śr. nominalnej 15 mm t	szt.		
d.1	0412-02	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR-W 2-15	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	próba		
d.1	0406-03	1	próba	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-15	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0406-05	36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
6	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0128-02	36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
2	45330000-9	GRZEJNIKI			
7	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe w wykonaniu higienicznym o wysokości 60cm i długości 0,4m	szt.		
d.2	0418-07	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe w wykonaniu higienicznym o wysokości 60cm i długości 0,5m	szt.		
d.2	0418-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe w wykonaniu higienicznym o wysokości 60cm i długości 0,6m	szt.		
d.2	0418-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe w wykonaniu higienicznym o wysokości 60cm i długości 0,8m	szt.		
d.2	0418-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe w wykonaniu higienicznym o wysokości 60cm i długości 0,9m	szt.		
d.2	0418-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe dwupłytkowe w wykonaniu higienicznym o wysokości 60cm i długości 1,1m	szt.		
d.2	0418-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-15	Grzejniki stalowe łazienkowe wysokości 1,1m i szerokości 0,75m	szt.		
d.2	0425-01	1	szt.	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
d.2	0436-01	261	urz.	261.000	
				RAZEM	261.000