

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu fundamentu pod butlę z ciekłym tlenem i wybudowaniu altany z cegły klinkierowej
ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul. Madalińskiego 25
INWESTOR : Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny
ADRES INWESTORA : ul. Madalińskiego 25, Warszawa
Stawka roboczogodziny : 14.00 zł
NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0310-02	Wykopy liniowe i szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym- kat. III-IV; głębokość do 1.5 m (4.00+4.80)*2*0.60*0.30	m ³ m ³	 3.168	
				RAZEM	3.168
2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (4.00+4.80)*2*0.60	m ² m ²	 10.560	
				RAZEM	10.560
3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.grunto- wym (4.00+4.80)*2*0.60*0.10	m ³ m ³	 1.056	
				RAZEM	1.056
4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane 0.378	t t	 0.378	
				RAZEM	0.378
5	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu (4.00+4.80)*2*0.60*0.20	m ³ m ³	 2.112	
				RAZEM	2.112
6	KNR 2-02 0120-04	Ścianki pełne z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej 4.00*1.98	m ² m ²	 7.920	
				RAZEM	7.920
7	KNR 2-02 0118-01	Słupy prostokątne z cegieł klinkierowej pełnej na zaprawie cementowej 1.98*2	m m	 3.960	
				RAZEM	3.960
8	KNR 2-02 0120-06	Ścianki działowe ażurowe na zaprawie cementowej 4.80*2*1.98	m ² m ²	 19.008	
				RAZEM	19.008
9	KNR 2-02 0120-09	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie 0.60*1.98*4	m ² m ²	 4.752	
				RAZEM	4.752
10	KNR-W 2-25 0312-01	Bramy z siatki w ramach z kształowników stalowych ze słupkami przybramowymi z kształowników <2.20*2.00>1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-15 0632-01	Dostawa i montaż zbiornika ciekłego poj. 3000 l wraz z parownicą oraz podłączeniem do istniejącej instalacji gazów medycznych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000